



**PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction départementale
des territoires et de la mer
Urbanisme, risques**

Plan de Prévention des Risques d'inondation de la Nive, et de ses affluents

Commune d'Ixassou

Note de présentation

**DOCUMENT APPROUVÉ
par arrêté préfectoral le 1 AVR. 2022**

Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
Cité administrative – Boulevard Tourasse – CS 57577 – 64 032 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 80 86 00
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr



Sommaire

PARTIE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1 – PRÉSENTATION	7
2 – CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE	7
2.1 – Cadre législatif et réglementaire	7
2.2 – Déroulement de la procédure	9
2.3 – Effets et portée du PPR	11
2.4 – Contenu du dossier de PPR	12
3 – GRANDS PRINCIPES	13

PARTIE 2 – NOTE DE PRÉSENTATION ALÉAS HYDRATEC

PARTIE 3 – LES ENJEUX

1 – ANALYSE DES ENJEUX	1
1.1 – Justification de l'approche	1
1.2 – Les classes d'enjeux	2
1.3 – Cartographie des enjeux	6
2 – RAPPORT DE PRÉSENTATION DES ENJEUX D'HYDRATEC	

PARTIE 4 – APPROCHE RÉGLEMENTAIRE

1 – ZONAGE RÉGLEMENTAIRE ET RÈGLEMENT	2
1.1 – Zonage réglementaire	2
1.2 – Règlement	8
2 – REMARQUES AFFÉRENTES A CERTAINES MESURES	10
3 – COTES DE RÉFÉRENCE	10
4 – CONCERTATION	10
4.1 – Concertation avec la commune et l'EPCI	10
4.2 – Concertation avec le public	11
5 – CONSULTATION	12
5.1 – Avis recueillis lors de la consultation de la commune et de l'EPCI	12
5.2 – Enquête publique	13

– PARTIE 1 – Dispositions générales

1 Présentation

La présente note a pour fonction d'expliquer et de justifier la démarche du PPR d'Ixassou et son contenu. Elle précise la nature des phénomènes naturels connus et étudiés, la méthode de détermination des aléas, les enjeux pris en compte, et la démarche ayant abouti au choix du zonage et des mesures réglementaires.

La loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement, a institué la procédure du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRn), document réglementaire spécifique à la prise en compte des risques dans l'aménagement.

En application des dispositions réglementaires en vigueur, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prescrit, par arrêté préfectoral du 20 avril 2016, l'élaboration d'un plan de prévention des risques d'inondation (PPRi) sur la commune d'Ixassou. Cet arrêté a été prorogé de 18 mois au travers de l'arrêté préfectoral n° 64-2019-03-28-011 du 28 mars 2019.

Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire et des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19, tout rassemblement public, notamment les réunions publiques sont proscrites. Aussi, afin de pallier à cette situation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris un nouvel arrêté modifiant les modalités de la concertation (arrêté n° 64-2021-03-18-00009 du 18 mars 2021).

La Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Pyrénées-Atlantiques est chargée d'élaborer le projet de plan de prévention des risques d'inondation (PPRi).

Le bureau d'études Hydratec a été mandaté pour réaliser les études hydrauliques permettant de définir l'aléa de référence liés aux inondations par débordement de la Nive et de ses principaux affluents.

Cet aléa de référence est déterminé à partir de l'évènement le plus important connu et documenté ou d'un évènement théorique de fréquence centennale (ayant une chance sur 100 de se produire chaque année), si ce dernier est plus important.

2 Cadre législatif et réglementaire

2.1 Cadre législatif et réglementaire

Différents supports législatifs (lois, décrets, circulaires, etc.) ont conduit à l'instauration des plans de prévention des risques (PPR). Ces éléments sont brièvement rappelés ci-dessous :

- ➔ **Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982** relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles.
- ➔ **Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987**¹ relative à l'organisation de la sécurité civile, la protection de la forêt contre les incendies et à la prévention des risques majeurs.
- ➔ **Circulaire du 24 janvier 1994** relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables.
- ➔ **Loi n° 95-101 du 2 février 1995** (loi Barnier) relative au renforcement de la protection de l'environnement.
- ➔ **Circulaire du 24 avril 1996** relative aux dispositions particulières applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables.

¹ Ce texte a été abrogé par l'article 102 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004. Il figure ici pour illustrer la chronologie des textes

- ➔ **Circulaire du 30 avril 2002** relative à la politique de l'État en matière de risques naturels prévisibles et de gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les inondations et les submersions marines.
- ➔ **Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003** (loi Bachelot) relative à la prévention des risques naturels et technologiques et à la réparation des dommages.
- ➔ **Circulaire du 21 janvier 2004** relative à la maîtrise de l'urbanisme et adaptation des constructions en zone inondable.
- ➔ **Loi n° 2004-811 du 13 août 2004** de modernisation de la sécurité civile.
- ➔ **Décret du 28 juin 2011** relatif à la procédure d'élaboration, de révision et de modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles.

Ces textes ont, pour la plupart, été codifiés dans le Code de l'environnement (Livre V, Titre VI), notamment aux articles L. 562-1 à L. 562-9 en ce qui concerne les PPR.

La procédure d'élaboration des PPR est, quant à elle, codifiée aux articles R. 562-1 à R. 562-12 du Code de l'environnement.

Les objectifs généraux sont définis par l'article L. 562-1 du Code de l'environnement à savoir :

- I. L'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels qu'inondations, mouvements de terrain, avalanches, incendies de forêt, séismes, éruptions volcaniques, tempêtes ou cyclones.*
- II. Le PPR a pour objet, en tant que de besoin :*
 - 1 de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;*
 - 2 de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1 ;*
 - 3 de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1 et au 2, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;*
 - 4 de définir, dans les zones mentionnées au 1 et au 2, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.*

D'autre part, les principes d'élaboration des PPR sont précisément décrits dans deux guides :

- Guide général – Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR), 1999. (Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement / Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement – Publié à la documentation française)
- Guide méthodologique – Plans de prévention des risques naturels – Risques d'inondation, 1999. (Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement / Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement – Publié à la documentation française)


Ces documents de référence constituent le socle de « doctrine des PPRi » sur laquelle s'appuient les services instructeurs pour les élaborer.

2.2 Déroutement de la procédure

La procédure d'élaboration du plan de prévention des risques obéit à la procédure dont les principales étapes sont synthétisées ci-après :

- Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prescrit l'élaboration du plan de prévention du risque inondation sur la commune d'Ixassou par arrêté préfectoral n° 2016 111-018 en date du 20 avril 2016 ;
- L'arrêté de prescription a été notifié au maire le 20 avril 2016, publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département (n° 24 du 28/04/2016) ainsi que dans la presse (Sud-Ouest édition Pays basque le 05/05/2016) et mis en ligne sur le site Internet des services de l'État (www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr) ;
- L'arrêté préfectoral du 20 avril 2016 a été prorogé de 18 mois au travers de l'arrêté préfectoral n° 64-2019-03-28-011 du 28 mars 2019. Il a été notifié aux collectivités le 28 mars 2019, publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département (n° 64-2019-030 du 04/04/2019), dans la presse (Sud-Ouest édition Pays basque le 09/04/2019) et mis en ligne sur le site Internet des services de l'État ;
- Compte tenu du contexte sanitaire lié à l'épidémie de la Covid19, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris un nouvel arrêté modifiant les modalités de la concertation (arrêté n° 64-2021-03-18-00009 du 18 mars 2021). Ce dernier a été notifié aux collectivités le 18 mars 2021, publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département (n° 64-2021-046 du 26/03/2021), dans la presse (Sud-Ouest édition Pays basque le 02/04/2021) et mis en ligne sur le site Internet des services de l'État ;
- La DDTM 64 est chargée d'élaborer le projet de plan de prévention des risques ;
- La concertation autour du dossier de PPR est organisée selon les dispositions définies à l'article 5 de l'arrêté de prescription du 20 avril 2016 et l'article premier de l'arrêté du 18 mars 2021 ;
- Le projet de PPR est soumis à l'avis du conseil municipal et du conseil communautaire des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière d'urbanisme et la Chambre d'agriculture ;
- Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles L. 562-3, R. 562-8, L. 123-1 à L. 123-16 et R. 123-6 à R. 123-23 du Code de l'environnement ;
- Le PPR est ensuite approuvé par le préfet qui peut modifier le projet soumis à l'enquête et aux consultations et avis du commissaire enquêteur pour tenir compte des observations et avis recueillis. Les modifications ne peuvent conduire à changer de façon substantielle l'économie du projet, sauf à soumettre de nouveau le projet à enquête publique ;
- Après approbation, le PPR, servitude d'utilité publique, doit être annexé par arrêté de l'autorité compétente en matière d'urbanisme au document d'urbanisme de la commune en application des articles L. 153-60, L. 163-10, R. 153-18 et R. 163-8 du Code de l'urbanisme.

Les différentes étapes d'élaboration du PPRi sont synthétisées sur l'organigramme de la page suivante.



2.3 Effet et portée du PPR

L'article L. 562-4 du Code de l'environnement indique que le PPR approuvé vaut servitude d'utilité publique. Conformément à l'article L. 153-60 et L. 163-10 du Code de l'urbanisme, le PPR approuvé doit être annexé aux documents d'urbanisme de la commune par l'autorité compétente en matière d'urbanisme.

Cette annexion est essentielle, car elle est opposable aux demandes de permis de construire et aux autorisations d'occupation du sol régies par le Code de l'urbanisme.

En cas de dispositions contradictoires entre le PPR et les documents d'urbanisme, les dispositions les plus contraignantes s'appliqueront.

La mise en conformité des documents d'urbanisme avec les dispositions du PPR approuvé n'est réglementairement pas obligatoire, mais elle apparaît nécessaire pour rendre les règles de gestion du sol cohérentes, lorsqu'elles sont divergentes dans les deux documents.

Les mesures prises pour l'application des dispositions réglementaires du PPR sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre concernés, pour les divers travaux, installations ou constructions soumis au règlement du PPR.

La législation permet d'imposer, au sein des zones réglementées par un PPR, des prescriptions s'appliquant aux constructions, aux ouvrages, aux aménagements ainsi qu'aux exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles. Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par ce plan ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitations prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme.

Toutefois :

- les travaux de prévention imposés sur l'existant (constructions ou aménagements construits conformément aux dispositions du Code de l'urbanisme) ne peuvent excéder :
 - 10 % de la valeur vénale ou estimée de chaque bien pour les activités professionnelles de moins de 20 salariés ;
 - 36 000 € par bien, ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien pour les biens à usage d'habitation ou à usage mixte.
- les travaux d'entretien et de gestion courante des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du plan ou le cas échéant à la publication demeurent autorisés sous réserve de ne pas augmenter les risques ou la population exposée.

L'indemnisation des catastrophes naturelles est régie par la loi du 13 juillet 1982 modifiée qui impose aux assureurs, pour tout contrat d'assurance dommages aux biens ou véhicules, d'étendre leur garantie aux effets de catastrophes naturelles. La mise en vigueur d'un PPR n'a pas d'effet automatique sur l'assurance des catastrophes naturelles. Le Code des assurances précise qu'il n'y a pas de dérogation possible à l'obligation de garantie pour les « biens et activités existants antérieurement à la publication de ce plan ».

Cependant le non-respect des règles du PPR ouvre deux (2) possibilités de dérogation pour :

- les biens immobiliers construits et les activités exercées en violation des règles du PPR en vigueur lors de leur mise en place ;
- les constructions existantes dont la mise en conformité avec des mesures rendues obligatoires par le PPR n'a pas été effectuée par le propriétaire, exploitant ou utilisateur ;

Ces possibilités de dérogation sont encadrées par le Code des assurances, et ne peuvent intervenir qu'à la date normale de renouvellement du contrat, ou à la signature d'un nouveau contrat. En cas de différend avec l'assureur, l'assuré peut recourir à l'intervention du bureau central de tarification (BCT) relatif aux catastrophes naturelles.

2.4 Pièces constitutives d'un dossier de PPR

Conformément à l'article R. 562-3 du Code de l'environnement, un dossier de plan de prévention des risques comprend : une note de présentation, une carte de l'aléa de référence, un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones exposées aux risques (plan de zonage réglementaire) et un règlement.

La note de présentation

La note de présentation est un document important ayant pour fonction d'expliquer et de justifier la démarche PPR et son contenu. Elle est structurée selon les thèmes suivants :

- la politique de prévention des risques ;
- la procédure d'élaboration du plan de prévention des risques ;
- les effets du PPR ;
- les grands principes du PPR ;
- les phénomènes naturels pris en compte ;
- la caractérisation de l'aléa inondation ;
- l'évaluation des enjeux et l'approche réglementaire ;
- la présentation du règlement et du zonage réglementaire ;
- le bilan de la concertation.

La carte de l'aléa de référence

L'aléa de référence représente l'inondation de référence à prendre en compte réglementairement dans le PPRI. Il est qualifié et représenté de manière cartographique, selon trois niveaux : faible, moyen, et fort en fonction de la hauteur et de la vitesse de l'eau. Ce document cartographique est présenté sur un fond de plan cadastral² à l'échelle du 1/5 000^e.

Cette carte a une valeur strictement informative et n'a aucune portée réglementaire.

Le plan de zonage réglementaire

Le plan de zonage réglementaire traduit l'application des principes réglementaires issus de l'évaluation des risques et des résultats de la concertation.

Il a pour objectif de définir dans les zones directement exposées et le cas échéant, dans les zones non directement exposées, une réglementation homogène en matière d'occupation du sol par zone spécifique comprenant des interdictions et des prescriptions.

Ces zones sont classées en fonction des objectifs du PPR et des mesures applicables compte tenu de la nature et de l'intensité du risque encouru ou induit. Elles sont donc issues du croisement de l'aléa de référence cartographié et les enjeux recensés par une analyse de l'occupation du sol et de sa vulnérabilité.

Il permet, pour tout point du territoire communal, de repérer la zone réglementaire à laquelle il appartient et donc d'identifier la réglementation à appliquer.

Ce document cartographique est présenté sur un fond de plan cadastral² à l'échelle du 1/5 000^e.

Le règlement

Le règlement précise les mesures associées à chaque zone du plan de zonage réglementaire, en distinguant les projets nouveaux et les projets sur les biens et activités existants. Ces dispositions portent essentiellement sur des règles d'urbanisme et de constructions.

Il énonce également :

- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les collectivités ou les particuliers ;
- le cas échéant, les travaux imposés aux biens existants avant l'approbation du PPR.

² Les fonds cadastraux utilisés sont ceux issus la BD parcellaire © de l'IGN, édition 2017. Afin de respecter le géoréférencement initial, ces fonds sont conservés tout au long de l'étude. De ce fait il est possible que des constructions nouvelles n'apparaissent pas sur les cartes du PPR, ce qui ne nuit en rien au repérage des parcelles et à l'examen de leur situation par rapport à la zone inondable, qui reste l'objectif premier du plan de zonage réglementaire.

Autres pièces graphiques

En plus des pièces présentées ci-dessus, d'autres éléments cartographiques sont produits pour aider à la compréhension du dossier.

Il s'agit de :

- la carte informative.
- la cartographie des hauteurs et des vitesses ;
- la cartographie des enjeux ;

Ces derniers documents ont une valeur strictement informative et n'ont aucune portée réglementaire.

Grands principes

Les conséquences potentielles des inondations sont évidemment très nombreuses et malheureusement largement connues :

- perte de vies humaines ;
- dégradation, voire destruction d'habitations ;
- dégradation de biens ;
- dégradation ou destruction d'infrastructures ;
- mise hors service d'équipements publics ou privés ;
- etc.

Dans ce contexte général, le plan de prévention des risques a pour principaux objectifs :

- l'amélioration de la sécurité des personnes exposées aux risques ;
- la limitation des dommages aux biens et aux activités soumis aux risques ;
- une action de gestion globale du bassin versant en termes de risque inondation, en préservant les zones naturelles de stockage et le libre écoulement des eaux, ceci pour éviter l'aggravation des dommages en amont et en aval ;
- une information des populations situées dans les zones à risques.

Les grands principes mis en œuvre sont dès lors les suivants :

- à l'intérieur des zones soumises aux aléas les plus forts, interdire toute construction nouvelle et saisir toutes les opportunités pour réduire la population exposée ; dans les autres zones inondables où les aléas sont moins importants, prendre des dispositions pour réduire la vulnérabilité des constructions qui pourront éventuellement être autorisées ; les autorités locales et les particuliers seront invités à prendre des mesures adaptées pour les habitations existantes ;
- contrôler strictement l'extension de l'urbanisation dans les zones d'expansion des crues, c'est-à-dire les secteurs non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés où la crue peut stocker un volume d'eau important ; ces zones jouent en effet un rôle déterminant en réduisant momentanément le débit à l'aval, et en allongeant la durée de l'écoulement ; la crue peut ainsi dissiper son énergie au prix de risques limités pour les vies humaines et les biens ; ces zones d'expansion de crues jouent également le plus souvent un rôle important dans la structuration du paysage et l'équilibre des écosystèmes ;
- éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux fortement urbanisés ; en effet, ces aménagements sont susceptibles d'aggraver les risques en amont et en aval.

– PARTIE 2 –
Note de présentation aléas HYDRATEC



PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES (64)

Reprise du Plan de Prévention du Risque
naturel Inondation de la Nive et de ses
principaux affluents d'Ixassou à Ustaritz

Note de présentation **Commune de Ixassou**

016 37689 | mai 2020 | v1





2 rue du Libre-Echange
31500 Toulouse

Email :
hydra.toulouse@hydra.setec.fr

T : 05 61 58 96 05
F : 05 62 15 28 37

Directeur d'affaire : VVT

Responsable d'affaire : GDD

N°affaire : 016 37689

Fichier :
37689_RAP_Presentation_ltxassou_Nive_v1.docx

Version	Date	Etabli par	Vérifié par	Nb pages	Observations / Visa
1	12/05/2020	JSM	GDD	59	1 ^{ère} diffusion

TABLE DES MATIERES

1	OBJECTIFS GENERAUX DU PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION	8
2	CONTEXTE ET DEROULEMENT DE LA PROCEDURE	9
3	RAISONS DE LA PRESCRIPTION DU PPRI.....	10
3.1	Généralités.....	10
3.2	Cadre général du PPRI de la Nive	10
3.3	Cadre géographique de Itxassou	10
4	MISSION CONFIEE A SETEC HYDRATEC	11
5	TERRITOIRE D'ETUDE.....	12
6	RECUEIL DES DONNEES	15
6.1	Crue historique des 4 et 5 juillet 2014.....	15
6.2	Données topographiques	16
7	CONTEXTE HYDROLOGIQUE	18
7.1	Analyse hydrologique de la Nive	18
7.1.1	Calcul des débits de pointe de la Nive.....	18
7.1.2	Construction des hydrogrammes de projet de la Nive à Cambo-les-bains	20
7.2	Analyse hydrologique des affluents.....	21
7.2.1	Calcul des coefficients de ruissellement.....	21
7.2.2	Calcul des temps de concentration.....	21
7.2.3	Calcul des hauteurs statistiques de précipitation.....	22
7.2.4	Calcul des débits de pointe décennaux et centennaux	22
7.3	Hypothèses hydrologiques retenues	23
8	MOYENS DE MODELISATION MISE EN ŒUVRE	24
8.1	Hydrogéomorphologie	24
8.2	Construction d'un modèle numérique.....	26
8.2.1	Principe et objectif de la modélisation.....	26
8.2.2	Représentation de la zone d'étude	26
8.3	Calage du modèle hydraulique.....	32
9	EXPLOITATION DU MODELE ET ETABLISSEMENT DES CARTES D'ALEAS	33
9.1	Crue retenue pour le PPRI	33
9.2	Etablissement des cartes hauteurs/vitesses	34
9.3	Etablissement des cartes d'aléas	36
9.3.1	Méthodologie.....	36
9.3.2	Analyse de l'emprise des aléas de la Nive	38
9.3.3	Analyse de l'emprise des aléas du Laxia (11G)	40

9.3.4	Analyse de l'emprise des aléas du Bigaztanac (10G)	41
9.3.5	Analyse de l'emprise des aléas du ruisseau de Kondéénéa (9D).....	42
9.3.6	Analyse de l'emprise des aléas du ruisseau de Basseboure (9G).....	42
9.3.7	Analyse de l'emprise des aléas du ruisseau de la Place (8G)	43
9.3.8	Analyse de l'emprise des aléas de l'Antxondo (7G)	44
9.3.9	Analyse de l'emprise des aléas de l'Urotxeko erreka (4G).....	44
10	RECENSEMENT DES ENJEUX ET CARTOGRAPHIES	45

ANNEXES

Annexe 1 Carte informative

Annexe 2 Fiches des repères de crues référencés en 2014

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Figure 1 : Carte du territoire et cours d'eau étudiés	14
Figure 2 : Hydrogramme de la Nive mesuré à Cambo-les-bains en juillet 2014 (Source : Banque hydro)	15
Figure 3 : Emplacements des données d'entrée du modèle	17
Figure 4 : Ajustement de Gumbel réalisé par la banque hydro avec les débits instantanés des crues de 1967 à 2015	18
Figure 5 : Comparaison des débits de pointe des crues historiques avec les débits des crues de projet (Source : Crucal de la banque hydro)	19
Figure 6 : Hydrogrammes des crues de projet de la Nive à Cambo-les-bains	20
Figure 7 : Tracé du lit majeur du Laxia selon la méthode hydrogéomorphologique	25
Figure 8 : Emprise du modèle	28
Figure 9 : Architecture du modèle au droit de Itxassou	29
Figure 10 : Comparaison des limnigrammes mesurés à la station de Villefranque par Vigicrue lors des crues de février 2009 et juillet 2014	30
Figure 11 : Conditions à la limite aval de la Nive	31
Figure 12 : Exemple à la confluence d'Urotxeko Erreka	33
Figure 13 : Submersion des routes/pont au cours de la crue centennale des affluents – Itxassou	35
Figure 14 : Exemple de génération de carte d'aléa au droit du lieu-dit Gibelarte à Itxassou	36
Figure 15 : Possibilité de déplacement des personnes en fonction de la hauteur d'eau et de la vitesse d'écoulement (Source : guide PPR inondations, note complémentaire sur le ruissellement péri-urbain)	37
Figure 16 : Enjeux en zone inondable pour la crue de référence du PPRI	46
Tableau 1 : Caractéristiques de la Nive et de son bassin versant	12
Tableau 2 : Affluents de la Nive étudiés dans le PPRI Itxassou	13
Tableau 3 : Débits de pointe des crues de projet de la Nive à la station de Cambo-les-bains	19
Tableau 4 : Coefficients de ruissellement des bassins versants des affluents étudiés sur Itxassou	21
Tableau 5 : Temps de concentration des bassins versants des affluents étudiés sur Itxassou	22
Tableau 6 : Débits de pointe décennaux et centennaux des affluents étudiés sur Itxassou	22
Tableau 7 : Débits de la Nive en amont et en aval du modèle hydraulique	23
Tableau 8 : Affluents modélisés (en 1D) sur Itxassou	27

1 OBJECTIFS GENERAUX DU PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION

L'État et les communes ont des responsabilités en matière de prévention des risques naturels. L'État doit afficher les risques en déterminant leurs localisations et leurs caractéristiques et en veillant à ce que les divers intervenants les prennent en compte dans leurs actions. Les communes ont le devoir de prendre en considération l'existence des risques naturels sur leur territoire, notamment lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et de l'examen des demandes d'autorisations d'occupation ou d'utilisation des sols.

La loi n°95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement, a institué la procédure du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR), document réglementaire spécifique à la prise en compte des risques dans l'aménagement.

Les Plans de Prévention des Risques sont établis par l'État et ont valeur de Servitude d'Utilité Publique. Ils sont opposables à tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol. Ils doivent être annexés aux Plans Locaux d'Urbanisme qui doivent respecter leurs dispositions.

Les objectifs du Plan de Prévention du Risque inondation (PPRI) sont les suivants :

- améliorer la sécurité des personnes exposées à un risque d'inondation,
- maintenir le libre écoulement et la capacité d'expansion des crues en préservant les milieux naturels,
- limiter les dommages aux biens et aux activités soumis au risque.

Pour mettre en œuvre ces objectifs, le PPRI doit :

- délimiter les zones soumises au risque d'inondation,
- prescrire un règlement pour chaque zone et proposer des mesures de prévention et de protection.

Le principe général est de faire cesser toute urbanisation en zone d'aléa fort, de préserver les champs d'expansion des crues et les écosystèmes aquatiques, d'interdire tout mode d'aménagement susceptible d'aggraver les phénomènes et de prescrire des modes d'exploitation, des mesures de prévention et de protection nécessaires à la bonne gestion du risque.

En contrepartie de l'application des dispositions du PPR, le mécanisme d'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles prévu par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, modifiée par l'article 18 et suivants de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, et reposant sur un principe de solidarité nationale, est conservé. **En cas de non-respect des règles de prévention fixées par le PPR, les établissements d'assurance ont la possibilité de se soustraire à leurs obligations.**

2 CONTEXTE ET DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

En application des dispositions réglementaires en vigueur, le Préfet des Pyrénées Atlantiques a prescrit l'élaboration d'un Plan de Prévention des Risques inondation sur les communes d'Ixassou, Cambo-les-Bains, Larressore, Halsou, Jatxou et Ustaritz par arrêté préfectoral du 19 juin 2012.

Pour atteindre l'objectif final, c'est à dire l'établissement du PPRI sur les 6 communes deux phases d'étude sont nécessaires :

- Phase I : Réalisation des études d'aléas et d'enjeux ;
- Phase II : Concertation, élaboration du règlement et des cartes réglementaires ; procédure de saisie des collectivités et d'enquête publique.

La DDTM64 a confié au bureau d'étude setec hydratec la réalisation des études d'aléas et d'enjeux en 2012-2013. Les études hydrauliques ont établi que la crue de référence était la crue centennale et les cartes d'aléas correspondantes ont été élaborées et présentées aux communes.

Les 4 et 5 juillet 2014, une crue historique de la Nive a été observée. setec hydratec a réalisé l'étude post-crue pour la DDTM64 : relevés des laisses de crue, cartographie des zones inondées, analyse de la crue. La cartographie obtenue a été diffusée aux communes en février 2016.

Le débit de la crue des 4 et 5 juillet 2014 a été estimé à 1 220 m³/s à la station de Cambo-les-Bains par la DREAL, à partir de deux jaugeages par mesure de vitesse. Ce débit est supérieur au débit de la crue centennale défini précédemment, ce qui remet en cause l'aléa défini en 2013.

La DDTM64 a mandaté setec hydratec en décembre 2015 pour reprendre les études hydrauliques du PPRI. **L'aléa a été déterminé en considérant les zones inondées par la crue de la Nive des 4 et 5 juillet 2014, de période de retour supérieure à 100 ans, et les zones inondables par une crue centennale de ses affluents.**

Compte tenu du travail d'analyse engagé et des délais nécessaires à l'élaboration du PPRI, un nouvel arrêté préfectoral, prescrivant ce PPRI, a été pris le 20 avril 2016. Le préfet a prorogé le délai d'élaboration de ce PPRI de 18 mois (arrêté du 28 mars 2019).

3 RAISONS DE LA PRESCRIPTION DU PPRI

3.1 GENERALITES

D'une façon générale la progression de l'urbanisation dans les vallées inondables et l'accroissement de la vulnérabilité pour les hommes, les biens et les activités ont conduit l'Etat à engager une politique active de prévention des risques liés aux inondations.

Actuellement, la prise en compte des inondations dans les documents d'urbanisme n'est pas toujours suffisante.

Le PPRI est l'outil approprié car :

- il est une servitude d'utilité publique et impose la prise en compte des inondations dans les documents d'urbanisme sur son périmètre d'étude,
- il propose une gamme plus étendue de moyens de prévention y compris sur les biens existants,
- il donne la possibilité d'appliquer immédiatement les mesures les plus urgentes,
- il instaure des sanctions administratives et pénales visant à garantir l'application des dispositions retenues.

3.2 CADRE GENERAL DU PPRI DE LA NIVE

Les raisons ayant conduit l'Etat à prescrire un Plan de Prévention des Risques Inondations sur les communes d'Itxassou, Cambo-les-Bains, Larressore, Halsou, Jatxou et Ustaritz sont liées aux phénomènes passés et observés sur ces communes, en regard des enjeux potentiellement exposés et des principes associés à ces plans de prévention.

La crue des 4 et 5 juillet 2014 est la crue la plus marquante observée sur la Nive dans le secteur d'étude. La crue précédente à retenir, de moindre ampleur, est celle du 11 février 2009.

Concernant les affluents, les crues récentes importantes sont celles de 1983, 2007 et de 2009.

3.3 CADRE GEOGRAPHIQUE DE ITXASSOU

Itxassou est une commune du Pays basque intérieur elle fait partie de la province basque du Labourd, elle est située à vingt-cinq kilomètres de Bayonne. Elle a une superficie de 39.37 km² et comptait 2 133 habitants en 2017. L'évolution démographique est constante avec une évolution légère de la population depuis les années 2000. Elle est entourée par les communes de Espelette à l'ouest, Cambo-les-Bains au nord-est et la partie sud de la commune est frontalière avec l'Espagne.

Le territoire communal est traversé par la Nive, et ses principaux affluents Laxia, Bigaztanac, ruisseau de la Basseboure, ruisseau de la Place, ruisseau de Kondéenée et Antxondo.

4 MISSION CONFIEE A SETEC HYDRATEC

Dans le cadre de l'élaboration des plans de prévention du risque inondation (PPRI) pour la Nive et ses principaux affluents sur les communes d'Ixassou, Cambo-les-Bains, Larressore, Halsou, Jatxou et Ustaritz suite à la crue historique de juillet 2014, la Direction départementale des Territoires et de la Mer (Service Gestion Police de l'Eau et Prévision des Crues, Unité Quantité et Lit Majeur) a mandaté setec hydratec en décembre 2015 pour la réalisation des prestations suivantes :

- définition des zones inondées par la crue de la Nive des 4 et 5 juillet 2014, de période de retour supérieure à 100 ans, et des zones inondables par une crue centennale des affluents,
- établissement des dossiers d'études d'aléas,
- mise à jour des études des enjeux et des risques.

Les objectifs principaux de cette étude sont :

- l'élaboration des cartes d'aléas à savoir : définir les zones inondables pour une crue centennale ou une crue historique si elle lui est supérieure, élaborer les cartes d'aléas et les rapports correspondants par commune, assurer le montage, la reproduction des dossiers d'aléas et la présentation aux communes,
- la mise à jour des cartes d'enjeux et de l'étude du risque.

Il est également demandé à partir des modèles hydrauliques mis en place et des résultats obtenus :

- de réaliser la cartographie des zones inondées pour les débits de période de retour suivants : 2, 10, 20, 50 et 100 ans ;
- de cartographier les enjeux impactés pour chacune des périodes de retour.

L'objectif est de traiter tous les cours d'eau avec des enjeux existants ou futurs sur le lit majeur et susceptibles de causer des dégâts ou d'être dangereux.

5 TERRITOIRE D'ETUDE

La Nive est un affluent de l'Adour d'une longueur totale de 79 km. Son bassin versant a une surface totale de 986 km². La Nive prend sa source à une altitude de 360 m NGF dans le Sud du département des Pyrénées Atlantiques sur la commune d'Esterençuby et se jette en rive gauche de l'Adour à Bayonne.

La pente générale de la rivière est forte ou très forte, avec une pente moyenne de l'ordre de 4 à 4,5 pour mille et un relief très accidenté.

A l'amont d'Itxassou, la vallée de la Nive est très encaissée, sans zone d'épandage des crues.

La pluviométrie moyenne annuelle touchant le bassin versant est de l'ordre de 1675 mm, avec un maximum de 1991 mm et un minimum de 1350 mm. Les orages peuvent être violents et générer des lames d'eau importantes en quelques heures (cumul de la pluie journalière de retour 10 ans de 110 mm).

La géologie du bassin de la Nive est variée, tant stratigraphiquement (à peu près toute l'échelle géologique est représentée), que du point de vue tectonique (très nombreuses fractures et plissements), et qu'en ce qui concerne les faciès des roches. Une bonne partie du bassin est occupée par des terrains peu ou pas perméables : grès, schistes, argilites. Les massifs calcaires ont une extension limitée au sud et à l'est du bassin. Les nappes alluviales sont très réduites.

La localisation du territoire d'étude par rapport au bassin versant de la Nive est donnée sur la carte page 14.

La cartographie de l'aléa est réalisée pour la crue des 4 et 5 juillet 2014 de la Nive et pour la crue centennale de ses principaux affluents sur les 6 communes suivantes : Itxassou, Cambo-les-Bains, Larressore, Halsou, Jatxou, Ustaritz.

Sont concernés 19 cours d'eau :

- la Nive entre l'amont d'Itxassou (limites communales de Bidarray et Louhossoa) et l'aval d'Ustaritz (limites communales de Bassussary et Villefranque),
- 8 affluents rive gauche de la Nive dont 6 sur Itxassou (Laxia, Bigaztanac, ruisseau de Basseboure, ruisseau de la Place, Antxondo, Urotxeko Erreka),
- 10 affluents rive droite de la Nive dont 1 sur Itxassou (ruisseau de Kondéénéa).

Cela représente 27 km de linéaire de Nive et 32 km de linéaire d'affluents.

Les caractéristiques du bassin de la Nive jusqu'à la limite amont (Itxassou) et aval (Ustaritz) de la zone d'étude et jusqu'à la confluence avec l'Adour sont données ci-après.

Etendue	Linéaire du cours d'eau (km)	Bassin versant (km ²)
De la source à l'amont d'Itxassou	44	769
De la source à l'aval d'Ustaritz	72	951
De la source à la confluence avec l'Adour (Bayonne)	79	986

Tableau 1 : Caractéristiques de la Nive et de son bassin versant

L'ensemble des affluents de la Nive étudiés est représenté sur la figure page suivante.

Parmi ces cours d'eau, la commune de Itxassou est concernée par les affluents listés dans le tableau ci-dessous.

Identifiant de l'affluent	Nom de l'affluent	Superficie (ha)	Plus long chemin hydraulique (m)	Pente moyenne (m/m)	Mode de traitement
4G	Urotxeko erreka	819	6 985	0.029	Modélisation
7G	Antxondo	148	1 955	0.045	Modélisation
9D	Ruisseau de Kondéénea	490	2 791	0.077	Modélisation
8G	Ruisseau de la Place	98	2 395	0.056	Modélisation
9G	Ruisseau de Basseboure	381	5 044	0.102	Modélisation
10G	Bigaztanac	71	1 518	0.202	Modélisation
11G	Laxia	1 411	8 084	0.081	Hydrogéomorphologie

Tableau 2 : Affluents de la Nive étudiés dans le PPRI Itxassou

Il est également important de noter qu'un PPRI de la Nive a été réalisé par le bureau d'étude Artélia à l'aval de la présente zone d'étude, sur les communes de Villefranque et Bassussary. Ce PPRI a été approuvé le 13 février 2014. Une attention particulière a été portée sur le territoire commun (Ustaritz en rive gauche et Villefranque en rive droite) afin de s'assurer de la cohérence des deux études.




Figure 1 : Carte du territoire et cours d'eau étudiés

6 RECUEIL DES DONNEES

6.1 CRUE HISTORIQUE DES 4 ET 5 JUILLET 2014

La crue de la Nive survenue les 4 et 5 juillet 2014 apparait être comme l'une des plus fortes crues connues. Son débit de pointe a été évalué à **1 220 m³/s** au droit de la station de mesure de Cambo-les-Bains par la DREAL Aquitaine en août 2015 (Débits de la crue du 4 juillet 2014 sur la Nive).

Cette estimation a été réalisée grâce à deux jaugeages par mesure de vitesse effectués sur la Nive au cours de la crue, un au radar SVR à une hauteur d'eau de 5,38 m et un par mesure de vitesse sur embâcles à une hauteur d'eau de 5,70 m. Ces deux jaugeages sont les plus hauts jamais réalisés à cette station et ils sont cohérents entre eux.

La courbe de tarage de la station a été reprise pour prendre en compte ces mesures. Le débit maximum de la crue de juillet 2014 a ensuite été estimé avec cette nouvelle courbe de tarage à partir de la hauteur d'eau maximale mesurée au cours de l'évènement à la station (6,13 m).

Avec cette nouvelle courbe de tarage, la banque hydro a établi l'hydrogramme de la crue. Cet hydrogramme est présenté ci-après avec un pas de temps compris entre 15 min et 19 h sur la période du 1^{er} au 9 juillet.




Figure 2 : Hydrogramme de la Nive mesuré à Cambo-les-bains en juillet 2014
(Source : Banque hydro)

L'étude post-crue de l'évènement des 4 et 5 juillet 2014 a été confié à setec hydratec dès le 7 juillet 2014. Les laisses de crue ont été levées et ont fait l'objet de fiches descriptives. Au total 53 repères de crue ont ainsi été recensés. Ils ont fait l'objet d'un levé topographique au cours de l'été 2015.

Les laisses de crue mesurées et les témoignages recueillis auprès des riverains ont permis de délimiter la zone inondée par la Nive et d'analyser le déroulement de la crue.

La cartographie de la zone inondée obtenue a été diffusée aux communes en février 2016.

6.2 DONNEES TOPOGRAPHIQUES

Les données topographiques disponibles dans les études antérieures ont été complétées par des levés topographiques et bathymétriques effectués en 2012 pour les besoins du PPRI de la Nive puis en 2015 dans le cadre de la présente étude.

L'altimétrie de l'ensemble du lit majeur de la Nive et de ses affluents au droit de la zone d'étude est décrite par le RGE Alti V1 réalisé en 2012 par l'IGN. Il n'a pas pu être utilisé pour la modélisation de la Nive en 2013 mais l'a été dans la présente étude. En effet il est plus précis que les levés surfaciques réalisés par des géomètres utilisés au cours de l'étude précédente.

Les données du modèle sont les suivantes :

- 86 profils en travers du lit mineur et du lit majeur de la Nive (soit 1 profil tous les 400 m environ),
- 8 ponts et 6 barrages sur la Nive,
- des levés topographiques surfaciques au droit des thermes de Cambo-les-Bains et des profils en long et en travers de la digue et du mur de soutènement protégeant l'établissement (réalisés dans le cadre de l'étude hydraulique du système d'endiguement menée par les thermes suite aux inondations de 2014).
- 42 profils en travers du lit mineur et majeur des affluents de la Nive,
- 43 franchissements hydrauliques sur les affluents,
- le RGE Alti V1 de l'ensemble de la zone d'étude.

L'ensemble des données topographiques et bathymétriques utilisées pour la présente étude, outre le RGE Alti V1 qui couvre l'ensemble de la zone d'étude, est représenté sur la figure ci-après.




Figure 3 : Emplacements des données d'entrée du modèle

7 CONTEXTE HYDROLOGIQUE

7.1 ANALYSE HYDROLOGIQUE DE LA NIVE

7.1.1 Calcul des débits de pointe de la Nive

La banque hydro dispose de 49 ans de mesures aux stations d'Ixassou et de Cambo-les-bains. Au cours de cette période, les hauteurs maximales atteintes par 44 crues ont été mesurées. Les débits de pointe de ces crues ont été évalués par la banque hydro avec la nouvelle courbe de tarage établie suite à la crue de juillet 2014.

A partir de cette chronique de débits, la banque hydro a estimé les débits de pointe des crues de projet de la Nive au droit de la RD 10 pour des périodes de retour comprises entre 2 et 50 ans avec un ajustement de Gumbel.

L'ajustement de Gumbel est défini selon la loi suivante :

$$Q(T) = X_0 + gradex \times U \text{ avec } U = -\ln\left(-\ln\left(1 - \frac{1}{T}\right)\right)$$

Les paramètres suivants ont été retenus par la banque hydro : $X_0 = 398$ et $gradex = 156$.




Figure 4 : Ajustement de Gumbel réalisé par la banque hydro avec les débits instantanés des crues de 1967 à 2015

L'ajustement de Gumbel n'étant réalisé que sur 44 débits de pointe mesurés, la période de retour expérimentale associée aux événements est au maximum légèrement supérieure à 50 ans. C'est donc cette période de retour qui a été attribuée à la crue de juillet 2014. De fait, le débit de cette crue est trop éloigné du reste de l'échantillon de valeurs et ne peut

être valablement reporté sur le graphique de Gumbel. Pour estimer la période de retour réelle de l'évènement, son débit doit être comparé aux débits de pointe des crues de projet.

Le débit de pointe de la Nive à la station de Cambo-les-bains pour une période de retour 100 ans a été estimé avec un ajustement de Gumbel en utilisant les paramètres retenus par la banque hydro. Les débits de pointe pour des périodes de retour comprises entre 2 et 100 ans sont présentés dans le tableau ci-après.

Période de retour	Débit de pointe
2 ans	460 m ³ /s
5 ans	630 m ³ /s
10 ans	750 m ³ /s
20 ans	860 m ³ /s
50 ans	1000 m ³ /s
100 ans	1120 m ³ /s

Tableau 3 : Débits de pointe des crues de projet de la Nive à la station de Cambo-les-bains




Figure 5 : Comparaison des débits de pointe des crues historiques avec les débits des crues de projet (Source : Crucal de la banque hydro)

Les débits de pointe des crues mesurées par la banque hydro depuis 1967 sont comparés au débit des crues de projet sur le graphique ci-dessous. **Le débit de pointe de la crue des 4 et 5 juillet 2014, évalué à 1220 m³/s, est bien supérieur au débit centennal calculé. La période de retour de l'évènement est donc estimée supérieure à 100 ans.**

7.1.2 Construction des hydrogrammes de projet de la Nive à Cambo-les-bains

Les hydrogrammes synthétiques des crues de projet de la Nive ont été construits à partir de la formule du Cemagref :

$$Q(t) = \frac{Q_p \times 2 \times \left(\frac{t}{D}\right)^\alpha}{1 + \left(\frac{t}{D}\right)^{2\alpha}}$$

avec :

Q_p le débit de pointe

D la durée de Socose

α le coefficient de calage (coefficient de forme)

Le meilleur calage à la station de Cambo-les-bains est obtenu pour les valeurs : $D = 24$ h et $\alpha = 2,5$.

Ces paramètres ont été testés pour les différents hydrogrammes de crue extraits de la banque hydro (crues de mars 2008, mars 2006, février 2009, février 2000, août 2007, novembre 2011 et janvier 2013). La crue de juillet 2014 est caractérisée par un hydrogramme beaucoup moins étalé que les autres crues. Elle n'a pas été utilisée pour le calage afin de ne pas minimiser la largeur des hydrogrammes de projet, et donc leur volume d'eau.

Les hydrogrammes des crues de projet de la Nive à Cambo-les-bains ainsi déterminés sont présentés ci-après.




Figure 6 : Hydrogrammes des crues de projet de la Nive à Cambo-les-bains

7.2 ANALYSE HYDROLOGIQUE DES AFFLUENTS

La détermination des débits de crue de projet des principaux affluents de la Nive, de période de retour 10 ans et 100 ans a été menée en utilisant les formules classiques de l'analyse statistique, selon les étapes décrites ci-après.

7.2.1 Calcul des coefficients de ruissellement

Le coefficient de ruissellement représente la fraction du débit ruisselé de la pluie nette par rapport au débit de pluie brute. Il permet de prendre en compte les pertes par infiltration dans le sol, par évaporation et par évapotranspiration. Il est donc fonction de la nature du sol, de sa morphologie et de la couverture végétale.

Pour les crues de période de retour 10ans, le coefficient de ruissellement de chaque bassin versant étudié est déterminé selon la méthodologie développée dans le guide technique pour l'assainissement routier (LCPC-SETRA 2006) qui fournit les coefficients en fonction de la morphologie, de la couverture végétale et de la nature du sol.

Pour les crues de période de retour 100 ans, le guide technique pour l'assainissement routier conseille de prendre en compte, en plus des paramètres cités précédemment, la rétention initiale du bassin versant, fonction des pluies journalières (fournies par Météo France à la station de Biarritz-Anglet)

Les coefficients de ruissellement des cours d'eau situés sur la commune de Itxassou et obtenus pour des périodes de retour de 10 ans et 100 ans sont indiqués ci-dessous.

Identifiant du bassin versant	Coefficient de ruissellement	
	T = 10 ans	T = 100 ans
4G	0.37	0.51
7G	0,38	0,51
8G	0,49	0,59
9D	0,45	0,56
9G	0,57	0,64
10G	0,57	0,64
11G	0,44	0,56

Tableau 4 : Coefficients de ruissellement des bassins versants des affluents étudiés sur Itxassou

7.2.2 Calcul des temps de concentration

Les temps de concentration des bassins versants étudiés ont été déterminés à partir des formules empiriques usuelles (Bressand-Golossof, Kirpich, SCS, ...), fonction des caractéristiques physiques des bassins versant (surface, pente, dénivelé) et des coefficients de ruissellement.

La valeur retenue pour chaque bassin versant est alors la moyenne des différentes valeurs calculées, les valeurs hors du domaine de validité de chaque formulation ayant été écartées.

Identifiant du bassin versant	Surface (ha)	Tc moyen retenu (min)
4G	819	79min-1.3 h
7G	148	28min-0,5 h
8G	98	23min-0,4 h
9D	490	35min-0,6 h
9G	381	36min-0,6 h
10G	71	11min-0,2 h
11G	1 411	64min-1,1 h

Tableau 5 : Temps de concentration des bassins versants des affluents étudiés sur Itxassou

7.2.3 Calcul des hauteurs statistiques de précipitation

La station pluviométrique utilisée pour les calculs hydrologiques sur les affluents est la station automatique Météo France de Biarritz-Anglet ; la station manuelle de Cambo-les-Bains (utilisée pour l'analyse statistique des débits de la Nive) ne fournit pas les hauteurs de pluie sur des durées inférieures à la journée.

Les coefficients de Montana estimés à la station Météo France de Biarritz-Anglet entre 1962 et 2010 permettent de calculer les hauteurs statistiques de précipitation suivant une durée (entre 6min et 24h) et une période de retour (entre 5ans et 100ans).

7.2.4 Calcul des débits de pointe décennaux et centennaux

Les débits de pointe décennaux et centennaux des affluents étudiés sont alors calculés à partir des formules classiques de l'analyse statistiques (méthode de Crupedix, méthode rationnelle, formule de transition,...). La valeur retenue pour chaque bassin versant est la moyenne des différentes valeurs calculées, les valeurs hors du domaine de validité de chaque formulation ayant été écartées.

Identifiant du bassin versant	Débit de pointe (en m ³ /s)	
	T = 10 ans	T = 100 ans
4G	15,3	26,5
7G	7,2	10,2
8G	6,4	10,2
9D	16,3	26,0
9G	15,3	21,0
10G	6,7	10,2
11G	27,7	52,0

Tableau 6 : Débits de pointe décennaux et centennaux des affluents étudiés sur Itxassou

7.3 HYPOTHESES HYDROLOGIQUES RETENUES

A l'issue de l'analyse hydrologique et après concertation avec la DDTM 64, deux scénarios hydrologiques ont été retenus pour les simulations :

- 2014N : crue historique de juillet 2014 dans la Nive. Cette crue constitue la crue de calage du modèle hydraulique de la Nive. C'est également l'évènement de référence choisi car sa période de retour a été estimée supérieure à 100 ans.

Remarque : pour ce scénario, les apports des principaux affluents sont pris décennaux et affinés avec le calage.

- 100A10N : crue centennale pour les affluents et décennale pour la Nive.

Dans les zones de confluence des affluents et de la Nive, l'enveloppe maximale des aléas donnés par ces deux derniers scénarios est prise en compte.

Les hypothèses générales retenues pour alimenter le modèle hydraulique de la Nive et de ses affluents pour les deux simulations sont les suivantes :

- Affluents : injection en amont du modèle hydraulique d'un débit constant égal au débit de pointe estimé,
- Nive : injection à Itxassou en amont du modèle hydraulique de l'hydrogramme de la crue historique de juillet 2014 pour 2014N (ou de l'hydrogramme décennal pour 100A10N) défini à Cambo-les-Bains, réduit du débit total décennal pour 2014N (ou centennal pour 100A10N) apporté par les affluents de la Nive entre l'amont d'Itxassou et la station de Cambo.

Selon cette méthode, les débits de pointe de la Nive en amont et en aval du modèle hydraulique pour la simulation de la crue de référence d'une part, et de la crue décennale d'autre part, sont donnés dans le tableau ci-après.

	Crue de juillet 2014 Débit de pointe	Crue décennale Débit de pointe
Amont d'Itxassou	1 140 m ³ /s	620 m ³ /s
Cambo-les-Bains	1 220 m ³ /s	750 m ³ /s
Aval d'Ustaritz	1 413 m ³ /s	1 061 m ³ /s

Tableau 7 : Débits de la Nive en amont et en aval du modèle hydraulique

8 MOYENS DE MODELISATION MISE EN ŒUVRE

8.1 HYDROGEOMORPHOLOGIE

Pour les cours d'eau situés dans des zones à moindres enjeux, comme le Laxia sur Itxassou, l'emprise du lit majeur a été déterminée par une approche hydrogéomorphologique, basée sur l'analyse de :

- La topographie,
- La morphologie : délimitation des lits d'étiage et mineur, lit moyen, lit majeur,
- La sédimentologie : nature des formations alluvionnaires déposées par le cours d'eau,
- L'occupation des sols : implantation de la couverture végétale naturelle, localisation des constructions, l'organisation de l'exploitation agricole, la structure parcellaire, les vestiges historiques et archéologiques.

L'écoulement naturel des crues peut être fortement perturbé par les aménagements anthropiques tels que les remblais d'infrastructure routière ou ferroviaire, les terrassements liés à l'urbanisation, les ponts... Les visites de terrain ont ainsi permis de repérer ces éléments morphologiques structurants les écoulements (remblais, constructions, digues) et d'avoir une approche critique de la cartographie des zones inondables issue de l'Atlas des Zones Inondables.

La carte donnée en page suivante indique l'emprise du lit majeur du Laxia sur Itxassou, déterminée selon cette méthodologie.




Figure 7 : Tracé du lit majeur du Laxia selon la méthode hydrogéomorphologique

8.2 CONSTRUCTION D'UN MODELE NUMERIQUE

8.2.1 Principe et objectif de la modélisation

Un modèle hydraulique de la Nive et de ses principaux affluents, depuis l'amont de la commune d'Ixassou jusqu'à l'aval de la commune d'Ustaritz, a été réalisé en 2013 dans le cadre du PPRI. Ce modèle a été complété avec les nouvelles données topographiques disponibles, en particulier au droit des thermes de Cambo-les-Bains. Le calage a été repris avec les nombreux repères de crues levés pour l'évènement de juillet 2014.

Le logiciel de modélisation utilisé est Hydra, développé par setec hydratec. Le modèle hydraulique réalisé est de type filaire – surfacique et représente à la fois le lit mineur et le lit majeur des cours d'eau.

La méthodologie adoptée pour la réalisation de l'étude hydraulique repose sur quatre étapes successives permettant d'aboutir à la définition de l'aléa :

- **Etape 1** : Reprise du modèle hydraulique en le complétant avec les nouvelles données topographiques
- **Etape 2** : Calage du modèle sur la crue historique de juillet 2014
- **Etape 3** : Simulation des crues utilisées pour la cartographie des aléas :
 - Crue de juillet 2014 en imposant en aval le limnigramme de la crue centennale de la Nive à marée haute fourni par Artélia
 - Crue centennale des affluents et décennale de la Nive avec le limnigramme de la crue décennale de la Nive à marée haute en aval fourni par Artélia
- **Etape 4** : Synthèse – Cartographie des hauteurs d'eau/vitesses puis de l'aléa

8.2.2 Représentation de la zone d'étude

a) Ossature du modèle

Les biefs nécessitant une connaissance fine de l'aléa ont fait l'objet d'une modélisation hydraulique.

Le modèle s'étend de l'amont de la commune d'Ixassou jusqu'à l'aval de la commune d'Ustaritz. La Nive et ses principaux affluents – lit mineur et lit majeur – ont été modélisés en filaire entre l'amont d'Ixassou et l'amont d'Ustaritz. Sur la partie aval du secteur, le lit mineur de la Nive a été représenté par un modèle filaire tandis que son lit majeur a été modélisé par un domaine 2D en raison de son élargissement avec de nombreux obstacles transversaux et latéraux à l'écoulement. Par ailleurs, plusieurs secteurs ont été modélisés en 2D dans l'amont de la zone d'étude pour affiner le calage, au droit de la confluence avec certains affluents, à l'intérieur d'un méandre et dans le parking des thermes de Cambo-les-Bains.

Le domaine filaire représente le lit mineur et le lit majeur du cours d'eau. Il est caractérisé par une direction privilégiée d'écoulement le long de l'axe de vallée et est défini à l'aide de profils en travers de la vallée relevés par des géomètres. Au total, 86 profils en travers sur la Nive et 42 profils en travers sur les affluents ont été exploités. La modélisation bidimensionnelle représente avec un maillage fin du lit majeur la zone inondable.

La représentation schématique de la vallée (lit mineur et lit majeur) est complétée par le calcul des pertes de charge engendrées par les ponts et ouvrages hydrauliques : les pertes de charge calculées sont intégrées dans le modèle.

Les caractéristiques du modèle sont les suivantes :

- longueur de la Nive modélisée : 27 km
 - 17 km uniquement en 1D (lit mineur et lit majeur en filaire)
 - 10 km en 1D et 2D (lit mineur en filaire et lit majeur en 2D)
- surface modélisée en 2D : 5,12 km² (dont 4,82 km² dans la partie aval de la zone d'étude et 17 500 m² au droit des thermes)
- longueur cumulée des affluents modélisés : 32 km

L'emprise de la modélisation hydraulique et son architecture au droit de la commune sont présentées dans les pages suivantes.

Les linéaires modélisés pour les affluents de Itxassou sont listés dans le tableau ci-après.

Identifiant de l'affluent	Nom de l'affluent	Km modélisés
4G	Urotxeko erreka	6,5
7G	Antxondo, Panecau, Chaianportua	1,8
8G	ruisseau de la Place	2,2
9D	ruisseau de Kondéénéa	2,5
9G	ruisseau de Basseboure	2,1
10G	Bigaztanac	0,7
11G	Laxia	0,1

Tableau 8 : Affluents modélisés (en 1D) sur Itxassou




Figure 8 : Emprise du modèle




Figure 9 : Architecture du modèle au droit de Itxassou

b) Condition limite aval

➤ Scénario 2014N

Le scénario 2014N correspond à la crue historique de juillet 2014. Pour ce scénario, la condition limite aval de la Nive prise en compte pour le calage du modèle a été fixée pour obtenir au droit de la station de Villefranque le limnigramme mesuré au cours de la crue de juillet 2014.

La condition limite aval des affluents est imposée par les niveaux d'eau calculés dans la Nive à chaque pas de temps.

C'est ce scénario qui a été utilisé pour le calage du modèle hydraulique.

➤ Scénario 2014NCL100

Vigicrue a mesuré une hauteur d'eau maximale du même ordre en 2009 et en 2014 à Villefranque, alors que le débit mesuré était bien supérieur en 2014 à la station de Cambo (815 m³/s en 2009 et 1220 m³/s en 2014). Ce phénomène s'explique par l'influence de la marée. Les limnigrammes mesurés à la station de Villefranque et fournis par Vigicrue lors des deux crues sont comparés ci-après. On constate que le pic de la crue de juillet 2014 a eu lieu à marée basse alors que celui de la crue de février 2009 a eu lieu à marée haute. Après la décrue l'écart entre la hauteur d'eau dans la Nive à marée haute et à marée basse est de l'ordre de 1,2 m.




Figure 10 : Comparaison des limnigrammes mesurés à la station de Villefranque par Vigicrue lors des crues de février 2009 et juillet 2014

Pour tenir compte de ce phénomène de marée, le scénario 2014NCL100 sera simulé pour la réalisation des cartes d'aléas. Ce scénario est caractérisé par :

- les mêmes débits entrants que ceux choisis pour le scénario 2014N (même scénario hydrologique),
- le limnigramme déterminé par Artelia dans le cadre de l'élaboration du PPRI aval en condition limite aval, en considérant une crue centennale de la Nive avec une concomitance des événements de marée et de crue moyens sur l'aval (marée de coefficient 70 et crues moyennes de l'Adour, la Bidouze,...).

La condition limite aval des affluents est imposée par les niveaux d'eau calculés dans la Nive à chaque pas de temps.

➤ Scénario 100A10N

Le scénario 100A2014N correspond à une crue centennale pour les affluents et décennale pour la Nive.

L'interprétation suivante a été réalisée :

- la différence de niveau d'eau maximal atteint dans la Nive à l'aval du modèle hydraulique entre la crue de juillet 2014 et une crue décennale, hors effet de marée, a été calculée ;
- le limnigramme déterminé par Artelia pour une crue centennale de la Nive avec une concomitance des événements de marée et de crue moyens sur l'aval a été ensuite abaissé de cette différence de niveau pour donner le limnigramme de la condition limite aval de la crue décennale de la Nive.

La condition limite aval des affluents est imposée par les niveaux d'eau calculés dans la Nive à chaque pas de temps.




Figure 11 : Conditions à la limite aval de la Nive

Ces différents limnigrammes sont imposés à l'extrémité aval du modèle, au droit du lieu-dit Bellegarde à Villefranque.

8.3 CALAGE DU MODELE HYDRAULIQUE

Pour s'assurer de la représentativité du modèle, le calage doit permettre de retrouver les cotes observées lors de la crue de calage. Nous avons choisi la crue des 4 et 5 juillet 2014 comme évènement de calage.

Les investigations menées sur le terrain et auprès des riverains par Hydratec en juillet 2014 dans le cadre d'une étude pour la DDTM et en juillet 2015 dans le cadre de l'étude hydraulique de la digue des thermes de Cambo ont permis de déterminer des laisses de crues, qui correspondent aux hauteurs d'eau réellement observées sur le site lors de la crue en certains points de la zone modélisée. En comparant leurs valeurs aux hauteurs calculées par le modèle, les différents paramètres hydrologiques et hydrauliques ont pu être estimés.

La localisation des laisses de crue et la valeur des niveaux d'eau retenus qui leur sont associés sont détaillées ci-après. Le repère 51 correspond à la station de mesure de la banque hydro de Cambo-les-Bains et le repère 53 à la station de Villefranque. Les repères 50 et 52 ont été levés dans le cadre l'étude réalisée pour les thermes de Cambo-les-Bains. Les autres repères ont été mesurés en 2014.

Sur la commune de Itxassou, 19 repères ont été recensés et utilisés pour le calage. Ils ont fait l'objet de fiches qui sont présentées en annexe.

9 EXPLOITATION DU MODELE ET ETABLISSEMENT DES CARTES D'ALEAS

9.1 CRUE RETENUE POUR LE PPRI

A l'issue de l'analyse hydrologique et après concertation avec la DDTM 64, deux scénarios ont été retenus pour la réalisation des cartes d'aléas :

- Scénario 2014ACL100 :
 - débits de la crue historique de juillet 2014, choisi comme évènement de référence car sa période de retour a été estimée supérieure à 100 ans (scénario hydrologique 2014N),
 - condition limite aval estimée par Artélia dans le cadre du PPRI aval pour une crue de période de retour 100 ans avec une concomitance des évènements de marée et de crue moyens sur l'aval ;

Remarque : Pour ce scénario, les apports des affluents ont été pris décennaux initialement et affinés avec le calage.

- Scénario 100A10N :
 - crue centennale pour les affluents et décennale pour la Nive (scénario hydrologique 100A10N),
 - condition limite aval estimée en calculant la différence de niveau d'eau maximal atteint dans la Nive à l'aval du modèle hydraulique entre la crue de juillet 2014 et une crue décennale, hors effet de marée, et en abaissant d'autant la limite aval fournie par Artélia pour une crue centennale.

Les caractéristiques hydrologiques de ces crues, déterminées au cours de l'étude hydrologique, ont été rappelées au paragraphe 6.

La crue retenue pour le PPRI correspond à l'**enveloppe maximale** des hauteurs d'eau et des vitesses d'écoulement de ces deux scénarios de crue :




Figure 12 : Exemple à la confluence d'Urotxeko Erreka

9.2 ETABLISSEMENT DES CARTES HAUTEURS/VITESSES

La carte présentant les hauteurs de submersion maximales et les vitesses maximales calculées sur la commune de Itxassou pour la crue retenue pour le PPRI (crue de 2014 de la Nive et crue centennale des affluents) est donnée en annexe. Trois classes de hauteur d'eau et de vitesses sont représentées :

- hauteur d'eau inférieure 0,5 m, vitesse d'écoulement inférieure à 0,5 m/s,
- hauteur d'eau comprise entre 0,5 m et 1 m, vitesse d'écoulement comprise entre 0,5 m/s et 1 m/s,
- hauteur d'eau supérieure à 1 m, vitesse d'écoulement supérieure à 1 m/s.

Une analyse de la submersion ou non des petits ouvrages de franchissement des affluents pour une crue centennale a également été menée et est illustrée par la figure ci-après.




Figure 13 : Submersion des routes/pont au cours de la crue centennale des affluents – Ixassou

9.3 ETABLISSEMENT DES CARTES D'ALEAS

9.3.1 Méthodologie

Les niveaux d'aléas sont déterminés en fonction de l'intensité des paramètres physiques de l'inondation de référence, qui se traduisent en termes de dommages aux biens et de gravité pour les personnes :

- **Hauteurs de submersion**, calculés par croisement entre les résultats du modèle hydraulique et la topographie levée,
- **Vitesses d'écoulement** calculées par le modèle.

Trois classes d'aléas définies par la DDTM sont reportées sur la carte d'aléas :

- **Aléa fort** : hauteur d'eau supérieure à 1 m ou vitesse d'écoulement supérieure à 1 m/s ;
- **Aléa moyen** : hauteur d'eau comprise entre 0,5 m et 1 m si la vitesse est inférieure à 1 m/s, ou vitesses d'écoulement comprise entre 0,5 m/s et 1 m/s si la hauteur est d'eau est inférieure à 1 m ;
- **Aléa faible** : hauteur d'eau inférieure à 0,5 m avec une vitesse d'écoulement inférieure à 0,5 m/s.





Figure 14 : Exemple de génération de carte d'aléa au droit du lieu-dit Gibelarte à Itxassou

La valeur de 1 m d'eau est une valeur conventionnelle significative en matière de prévention et gestion de crise et correspond :

- à la limite d'efficacité d'un batardage mis en place par un particulier,
- à une mobilité fortement réduite d'un adulte et impossible pour un enfant (comme illustré par la figure ci-après),
- au soulèvement et déplacement des véhicules qui vont constituer des dangers et des embâcles,
- à une difficulté d'intervention des engins terrestres des services de secours qui sont limités à 60-70cm.




Figure 15 : Possibilité de déplacement des personnes en fonction de la hauteur d'eau et de la vitesse d'écoulement (Source : guide PPR inondations, note complémentaire sur le ruissellement péri-urbain)

Une attention particulière est portée dans les zones de confluence afin que l'aléa résultant corresponde à l'enveloppe maximale des aléas donnés par la crue de juillet 2014 de la Nive ou un événement centennal de l'affluent comme détaillé précédemment.

Les digues de protection sont considérées comme hydrauliquement transparentes.

Sur le territoire d'étude, il est à noter que l'aléa est beaucoup plus lié aux hauteurs d'eau qu'aux vitesses d'écoulement. Les vitesses sont généralement faibles ou moyennes et les hauteurs de submersion supérieures à 1 m.

L'aléa est alors majoritairement fort dans les zones inondables.

Pour les cours d'eau, une largeur forfaitaire minimale de 6 à 10 m non constructible de part et d'autre de l'affluent doit être prise afin de tenir compte du risque d'érosion et de permettre l'accès et l'entretien du cours d'eau.

La carte des aléas sur la commune de Itxassou est donnée en annexe et présente :


- l'emprise des zones d'aléas fort, modéré et faible sur la Nive et les affluents,
- les isocotes calculées sur la Nive et les affluents,
- l'emprise du lit mineur et du lit majeur des affluents étudiés en hydrogéomorphologie,
- les limites communales.

9.3.2 Analyse de l'emprise des aléas de la Nive

Sur le territoire d'Itxassou, l'emprise de la zone inondable de la Nive est plus étendue que la zones inondables prises en compte dans le projet de PLU, réalisé avant la crue de juillet 2014.


De l'amont vers l'aval, l'emprise de la zone inondable de la Nive est décrite ci-après, avec des extraits de la carte d'aléas.

Sur le territoire communal, le méandre au droit du le lieu-dit Gibelarte a été inondé en juillet 2014. Plus en aval, la Nive a débordé jusqu'à la RD349. Le lieu-dit Muskoenea et la ferme Bordachuria sont en aléa moyen et fort.




Au droit de la confluence du Bigaztanac avec la Nive, les inondations sont provoquées à la fois par les débordements de la Nive et par ceux de son affluent. En juillet 2014, 4 maisons et l'usine électrique ont été inondé lors de la crue de la Nive. L'usine est classée en aléa fort et les maisons en aléa moyen ou faible.

En rive droite de la Nive, 5 maisons sont classées en aléa moyen ou faible. La voie ferrée est inondée à l'Ouest du passage à niveau, avec un aléa faible. La gare est en-dehors de la zone inondable.




Plus à l'aval, en amont et en aval immédiat de la D349, en rive gauche, les maisons les plus proches de la Nive sont classées en aléa fort ou moyen. Rive droite, une maison située à l'Est de la voie ferrée, sur la berge droite du ruisseau de Kondéénéa, a été inondée par la Nive en juillet 2014 et est classée en aléa fort.

Deux maisons rive gauche de la Nive, à l'amont immédiat et à l'aval de la RD918, sont classées en aléa fort. A l'aval de la RD918, sur la berge du ruisseau de Basseboure, une maison est classée en aléa faible. Elle subit les débordements du ruisseau et elle est également dans la zone inondable de la Nive



9.3.4 Analyse de l'emprise des aléas du Bigaztanac (10G)

Le Bigaztanac traverse des terrains boisés et est caractérisé par un lit majeur d'une vingtaine de mètres de large environ. Il est ensuite busé sur 43 m environ. En amont et en aval de cet ouvrage, l'eau se déverse sur la route et ruisselle sur l'ensemble de la zone urbanisée rive gauche jusqu'à rejoindre soit le Bigaztanac, soit directement la Nive. De nombreuses maisons sont classées en aléa faible. Le ruisseau déborde également rive droite mais les inondations sont moins importantes. A proximité de la Nive, les riverains sont touchés à la fois par les inondations de la Nive et par les débordements de son affluent.




9.3.5 Analyse de l'emprise des aléas du ruisseau de Kondéenée (9D)

L'emprise du lit majeur du ruisseau de Kondéenée englobe uniquement des terres agricoles, naturelles ou naturelles protégées. Des routes sont localement submergées pour un événement centennal mais sans que des habitations soient touchées.

9.3.6 Analyse de l'emprise des aléas du ruisseau de Basseboure (9G)


En amont, au droit du lieu-dit Larrondoa, le Basseboure inonde une maison rive gauche, classée en aléa fort et moyen.



Plus en aval, rive droite, deux bâtiments sont classés en aléa faible et un en aléa fort.




Au droit du lieu-dit Eiheraberria, en amont de la RD249, le Basseboure inonde 4 maisons, classées en aléa moyen ou faible.



Au droit de la confluence, dans la zone inondable de la Nive, une maison située sur la berge gauche du Basseboure est classée en aléa faible, comme mentionné page 39 et 40.

9.3.7 Analyse de l'emprise des aléas du ruisseau de la Place (8G)

Une dizaine de maisons des lotissements du Bourg et de la Place sont en zone inondable du ruisseau de la Place et sont classées en aléa faible.



9.3.8 Analyse de l'emprise des aléas de l'Antxondo (7G)

L'Antxondo déborde principalement en amont de la zone urbanisée, où une emprise importante est classée en aléa fort pour une crue centennale de l'affluent.



9.3.9 Analyse de l'emprise des aléas de l'Urotxeko erreka (4G)

Sur la commune d'Itxassou, le lit majeur de l'Urotxeko Erreka est très limité.

Cependant, comme signalé précédemment, il est nécessaire de laisser 6 à 10 m non constructible de part et d'autre de l'affluent, en cas d'érosion et d'un point de vue réglementaire. De plus, un risque d'embâcle sur les ouvrages peut occasionner des surverses sur les routes plus importantes que celles cartographiées.

10 RECENSEMENT DES ENJEUX ET CARTOGRAPHIES

Le recensement des enjeux repose sur :

- des données existantes sur l'ensemble du bassin versant (PLU, BD TOPO, cartes IGN,...),
- des entretiens avec les représentants des communes.

Ce recensement a été réalisé en 2013 dans le cadre de l'élaboration du PPRI de la Nive et de ses affluents. Il a été mis à jour notamment en se basant sur le PLU de la commune, approuvé le 2 février 2019 par délibération du conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération Pays-Basque (CAPB).

Trois types d'enjeux sont identifiés :

- ponctuel : établissements recevant du public, équipements sensibles, administrations,...
- linéaire : infrastructures de transports, lignes HT, ...
- surfacique : zone d'habitat ou d'activités, zone naturelle protégée, mode d'occupation du sol,...

La carte des enjeux sur la commune de Itxassou est donnée en annexe et présente, sur fond cadastral au 1/5000ème les enjeux présents sur l'emprise de la zone inondable.

Les principaux enjeux de la commune de Itxassou situés en zone inondable pour la crue de référence du PPRI sont listés ci-après.

Type d'aléa	Désignation et localisation de l'enjeu
Nive : aléa fort – moyen	Exploitations agricoles à l'est de la commune, en rive gauche de la Nive (lieu-dit Gibelarte, lieu-dit Muskoenea et ferme Bordachuria)
Nive : aléa fort	Usine hydroélectrique
Nive : aléas moyen - faible	Maisons rive droite
Nive : aléa faible	Voie ferrée inondée à l'Ouest d'un passage à niveau à proximité de la gare (qui est en dehors de la zone inondable)
Nive : aléa fort	Poste de refoulement
Nive : aléas fort -moyen	Maisons en amont et en aval de la RD349 rive gauche
Nive : aléa fort – moyen	Station d'épuration
Nive : aléa fort	Projet de développement : Emplacements réservés N°7 et N°8 : Parking Pas-de-Roland
Nive : aléa fort	Aire de Rafting
Bigaztanac : aléas moyen - faible	Nombreuse maisons en aval de la confluence avec la Nive
Basseboure : aléas fort - moyen - faible	Un bâtiment rive gauche puis deux bâtiments rive droite
Basseboure : aléas moyen - faible	4 maisons au droit du lieu-dit Eiheraberria, en amont de la RD249
Basseboure : aléa faible	Une maison rive gauche peu en amont de la confluence avec la Nive
Ruisseau de la Place : aléa faible	Bureau de poste, une dizaine de maison des lotissements du Bourg et de la Place
Ruisseau de la Place : aléa fort - moyen	Poste de refoulement
Ruisseau de la Place : aléa faible	Projet de développement : Emplacement réservé N°5 : Voirie de bouclage.
Antxondo – aléas fort	Poste de refoulement
Antxondo – aléas moyen -faible	Projet de développement : Emplacement réservé N°Ra : Programme de logement

Figure 16 : Enjeux en zone inondable pour la crue de référence du PPRI

GLOSSAIRE

Alluvions : matériau alluvial ou sédiment transporté et déposé par endroits dans les cours d'eau.

Atterrissement : succession naturelle des groupements végétaux d'un milieu aquatique vers un milieu terrestre.

Bassin versant : surface délimitée par des points hauts sur laquelle tous les ruissellements sont collectés vers un point bas correspondant à un fossé ou un cours d'eau.

Bief : secteur d'un cours d'eau compris entre 2 chutes ou 2 séries de rapides. Généralement, les vitesses du courant y sont faibles.

Charriage : correspond au flux de sédiments (limons, sables, graviers, blocs) transportés le long d'un cours d'eau (au fond), exprimé en masse ou en volume par unité de temps. Le transport solide total comprend le charriage et les sédiments transportés par suspension dans l'eau.

Cône de déjection : zone de dépôt des matériaux transportés par les torrents constituant en général la partie aval du cours d'eau à sa confluence.

Crue : gonflement d'un cours d'eau dû à des apports pluviométriques importants jusqu'à débordement de son lit mineur ; la cote du cours d'eau en crue est alors nettement supérieure à sa cote habituelle.

Crue de plein bord : crue pour laquelle on atteint le plein remplissage du lit mineur. Pour un grand nombre de rivières, le débit de plein bord correspond à une crue de retour de 1 à 3 ans.

Débit de pointe : débit maximal instantané d'un hydrogramme donné.

Embâcle : terme général désignant un amoncellement de troncs d'arbres, de débris divers dans un cours d'eau, pouvant former obstacle lors d'une crue.

Etiage : débit le plus faible de l'année, ou niveau moyen des basses eaux établi sur plusieurs années d'observation.

Hydrogramme : courbe représentant les débits en fonction du temps en un point donné (lors d'une crue).

Laisse de crue : limite supérieure atteinte par les écoulements de crue et matérialisée en général par des dépôts d'alluvions ou de corps flottants (bois morts,...).

Ligne d'eau : profil en long de la surface d'un courant d'eau dans un canal ouvert dit "à surface libre" ou dans un cours d'eau.

Lit majeur : zone d'écoulements occupée par une rivière en crue (plaine d'inondation).

Lit mineur : chenal d'écoulement creusé par la rivière pour les débits ordinaires (débits non débordants).

Modèle numérique : outil de simulation informatique permettant de calculer avec les formules de l'hydraulique les conditions de débit et de hauteur en fonction du temps en tout point d'un cours d'eau, et de représenter ainsi les écoulements dans les conditions d'aménagement actuelles ou futures. La représentation des modèles peut être filaire ou bidimensionnelle.

Morphologie du lit : description de la forme du fond et du tracé du cours d'eau, et de ses évolutions dans le temps et dans l'espace.

Nappe phréatique, nappe libre : eau qui se trouve dans la zone de saturation du sous-sol. Cette eau peut alimenter ou drainer des cours d'eau superficiels.

Période de retour : la période de retour d'une crue T , exprimée en années, correspond à la crue maximale, exprimée en m^3/s , observée une fois dans ce laps de temps T . Par exemple la crue décennale est l'événement maximal ne pouvant se produire que 10 fois sur une durée de 100 ans ; l'intervalle entre deux événements décennaux peut être inférieur à 10 ans ou supérieur à plusieurs décennies. Les deux crues les plus fortes sur une période de 100 ans seront au moins cinquantennales.

Protection de berge : ouvrage hydraulique servant à stabiliser la berge et à supprimer les érosions. Les protections peuvent être de plusieurs types : enrochements, murs en béton, gabions, plantations,...

Recalibrage : action consistant à reprofiler le lit et les berges dans le but d'agrandir la section hydraulique de la rivière. Le recalibrage peut entraîner un déséquilibre hydrodynamique du cours d'eau (déséquilibre entre la capacité de transport et la charge solide de la rivière) et se révéler à terme inefficace voir dangereux (réalluvionnement progressif du lit, érosion régressive du fond,...).

Rugosité du lit : grandeur utilisée en hydraulique pour caractériser la résistance aux écoulements d'une conduite ou d'un cours d'eau. Pour un cours d'eau, le coefficient de rugosité intègre l'aspect des berges et du lit (taux d'encombrement, enrochements éventuels, broussailles, perré en béton,...).



ANNEXES

ANNEXE 1

CARTE INFORMATIVE

ANNEXE 2

FICHES DES REPERES DE CRUES REFERENCES EN 2014

**RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'EVENEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ**

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 1

Commune : Ustaritz

Date de la crue : 04/07/14


Date du relevé (mesure relative) : 08/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : Stade Errobi

Commentaire général : Mesure prise sur le mur à côté de l'ascenseur (côté gauche)

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 30 cm / TN (béton bâtiment)

Cote (m NGF) : laisse 9,23 sol 8,93

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X= 339551,41 Y= 6265014,62

**RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'EVENEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
 COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
 USTARITZ**

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 2

Commune : Ustaritz

Date de la crue : 04/07/14


Date du relevé (mesure relative) : 08/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : Bourg Suzon – Maison Pelepeita – 76 ch. Pelepeta

Commentaire général : Mesure prise au coin de la maison

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 1.32 m / TN

Cote (m NGF) : laisse 8,64 sol 7,32

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=339214,15 Y=6265437,18

RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'EVENEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 3

Commune : Ustaritz

Date de la crue : 04/07/14


Date du relevé (mesure relative) : 08/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : Bourg Suzon – Maison Pelepeita – 76 ch. Pelepeta

Commentaire général : Mesure prise sur la murette le long de la maison en remontant la rue

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 37 cm / TN

Cote (m NGF) : laisse 8,65 sol 8,28

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=339210,53 Y=6265426,69

**RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'ÉVÉNEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ**

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 4

Commune : Ustaritz

Date de la crue : 04/07/14


Date du relevé (mesure relative) : 08/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : 631 route de Jatxou

Commentaire général : Mesure prise sur la murette gauche d'entrée

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 32 cm / TN (route – goudron)

Cote (m NGF) : laisse 10,17 sol 9,85

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=339805,87 Y=6264775,89

**RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'EVENEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ**

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 5

Commune : Ustaritz

Date de la crue : 04/07/14

Date du relevé (mesure relative) : 08/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15



Adresse : Secours populaire – Parking de la Gare d'Ustaritz

Commentaire général : Mesure prise à droite de la porte d'entrée du Secours populaire

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 40.5 cm / TN (goudron)

Cote (m NGF) : laisse 8,61 sol 8,41

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=339614,70 Y=6266279,52

**RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'ÉVENEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
 COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
 USTARITZ**

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 6

Commune : Ustaritz

Date de la crue : 04/07/14


Date du relevé (mesure relative) : 08/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : 401 rue de la Gare

Commentaire général : Mesure prise au niveau du garage

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 1.15 m / TN (seuil garage)

Cote (m NGF) : laisse 7,33 sol 6,18

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=339318.32 Y=6266076.44

RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'ÉVÉNEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 7

Commune : Ustaritz

Date de la crue : 04/07/14


Date du relevé (mesure relative) : 08/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : 385 rue de la Gare

Commentaire général : Mesure prise sur le mur du pigeonnier au fond du jardin

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 80 cm / TN (béton)

Cote (m NGF) : laisse 7,56 sol 6,76

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=339272,94 Y=6266105,74

RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'EVENEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 8

Commune : Ustaritz

Date de la crue : 04/07/14

Date du relevé (mesure relative) : 08/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : Gravière Duhalde

Commentaire général : Mesure prise sur le mur du grand hangar au niveau de l'écriture DUHALDE

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 90.5 cm / TN (béton hangar)

Cote (m NGF) : laisse 6,83 sol 5,93

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=339036,65 Y=6267101,37

**RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'EVENEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ**

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 9

Commune : Ustaritz

Date de la crue : 04/07/14


Date du relevé (mesure relative) : 08/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : Kompaitoenea Maison Oulegia 1665 quartier Sokorondo

Commentaire général : Mesure prise à l'arrière à l'angle côté porte d'entrée

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 99 cm / TN (béton)

Cote (m NGF) : laisse 5,99 sol 5,00

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=339153,69 Y=6268296,08

RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'ÉVÉNEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 10

Commune : Ustaritz

Date de la crue : 04/07/14


Date du relevé (mesure relative) : 09/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : 2721 chemin de Halage - Herauritz

Commentaire général : Mesure prise au niveau du milieu du portail

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 1.08 m / TN (béton)

Cote (m NGF) : laisse 5,74 sol 4,66

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=338874,01 Y=6268772,42

**RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'ÉVÉNEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ**

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 11

Commune : Ustaritz

Date de la crue : 04/07/14


Date du relevé (mesure relative) : 09/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : 1880 chemin de Halage - Herauritz

Commentaire général : Mesure prise au coin de la maison

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 97 cm / TN (béton)

Cote (m NGF) : laisse 5,36 sol 4,39

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=339076,35 Y=6269425,40

**RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'EVENEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ**

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 12

Commune : Ustaritz

Date de la crue : 04/07/14


Date du relevé (mesure relative) : 09/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : 1606 chemin de Halage - Herauritz

Commentaire général : Mesure prise sur un poteau de l'abri de voitures

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 82.5 cm / TN (béton – bas du poteau)

Cote (m NGF) : laisse 5,34 sol 4,52

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=339052,19 Y=6269641,25

RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'EVENEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET USTARITZ

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 13

Commune : Villefranque

Date de la crue : 04/07/14


Date du relevé (mesure relative) : 09/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : STEP – chemin Yoanaherrenia

Commentaire général : Mesure prise sur le coin de la maison (trace au feutre)

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 1.42 m / TN

Cote (m NGF) : laisse 5,54 sol 4,12

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=339207,29 Y=6269454,92

RELEVÉS POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'ÉVÉNEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 14

Commune : Villefranque

Date de la crue : 04/07/14


Date du relevé (mesure relative) : 09/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : 5 chemin de la Gare

Commentaire général : Mesure prise au niveau de la porte-fenêtre (au 2^{ème} gond en partant du bas)

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 1.06 m / TN (seuil carrelage)

Cote (m NGF) : laisse 5,56 sol 4,50

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=339238,40 Y=6269339,18

RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'EVENEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET USTARITZ

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 15

Commune : Ustaritz

Date de la crue : 04/07/14


Date du relevé (mesure relative) : 09/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : 2242 chemin de Halage - Herauritz

Commentaire général : Pas de mesure prise (murs nettoyés) – Repère de crue peu fiable

Plans de localisation



Photographies du repère

Pas de photo

Détail repère : + 30 cm dans la maison

Cote (m NGF) : laisse 5,63 sol 5,33

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=338760,23 Y=6269249,49

RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'EVENEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 16

Commune : Ustaritz

Date de la crue : 04/07/14

Date du relevé (mesure relative) : 09/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : Plaine des Sports

Commentaire général : Mesure prise sur l'abri du banc de droite quand on est face aux gradins

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 1.20 m / TN (pelouse synthétique)

Cote (m NGF) : laisse 6,93 sol 5,73

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=338487,61 Y=6266631,70

RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'ÉVÉNEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 17

Commune : Ustaritz

Date de la crue : 04/07/14

Date du relevé (mesure relative) : 09/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : Prise d'eau Ustaritz

Commentaire général : Mesure prise au niveau du portail sur le pan de droite

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 51 cm / TN (bas portail)

Cote (m NGF) : laisse 6,25 sol 5,74

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=338570,91 Y=6267180,61

RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'EVENEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 18

Commune : Itxassou

Date de la crue : 04/07/14

Date du relevé (mesure relative) : 09/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : Quartier Errobi – Dernière maison habitée de droite avant pont (ou avant-dernière maison)

Commentaire général : Mesure prise à l'angle de la maison côté abri

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 1.8 m / TN (goudron)

Cote (m NGF) : laisse 37,46 sol 35,66

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=343789,67 Y=6257426,71

**RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'EVENEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ**

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 19

Commune : Itxassou

Date de la crue : 04/07/14

Date du relevé (mesure relative) : 09/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : Maison Bragonia – Quartier Errobi

Commentaire général : Mesure prise au niveau de la porte-fenêtre côté cuisine

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 53.5 cm / TN (béton seuil porte)

Cote (m NGF) : laisse 37,34 sol 36,81

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=343772,97 Y=6257461,77

RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'EVENEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 20

Commune : Itxassou

Date de la crue : 04/07/14

Date du relevé (mesure relative) : 09/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : Moulin - Soubeleta

Commentaire général : Mesure prise en bas, à l'angle du mur

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 2.4 m / TN (béton)

Cote (m NGF) : laisse 37,20 sol 34,80

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=344004,39 Y=6257555,22

**RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'ÉVÉNEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
 COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
 USTARITZ**


Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive	Numéro de repère : 21
Commune : Itxassou	Date de la crue : 04/07/14
Date du relevé (mesure relative) : 09/07/14	Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : Maison Tiki tikia – Bordako bidea – Quartier de la Gare

Commentaire général : Mesure prise au niveau de la porte-fenêtre

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 1.15 m / TN (carrelage seuil porte)

Cote (m NGF) : laisse 38,34 sol 37,19

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=343414,43 Y=6257188,69

RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'EVENEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET USTARITZ

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 22

Commune : Itxassou

Date de la crue : 04/07/14


Date du relevé (mesure relative) : 09/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : Centre de rafting

Commentaire général : Mesure prise à côté de la porte de l'Accueil

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 2.17 m / TN (carrelage sol)

Cote (m NGF) : laisse 36,81 sol 34,64

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=343726,13 Y=6257701,44

**RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'EVENEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ**

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 23

Commune : Larressore

Date de la crue : 04/07/14


Date du relevé (mesure relative) : 10/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : Moulin abandonné – vers Cimetière Portuita – Bord RD 932

Commentaire général : Mesure prise au niveau de la porte

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 1.67 m / TN (seuil porte)

Cote (m NGF) : laisse 12,31 sol 10,64

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=340674,03 Y=6263143,92

**RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'EVENEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ**

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 24

Commune : Larressore

Date de la crue : 04/07/14

Date du relevé (mesure relative) : 10/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15


Adresse : Au bout de la ZA Errepira

Commentaire général : Mesure prise d'après les traces de boue sur les buissons – Repère peu fiable

Plans de localisation



138



Photographies du repère



Détail repère : + 30 cm / TN

Cote (m NGF) : laisse 13,56 sol 13,26

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=340775,88 Y=6262830,70

**RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'EVENEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ**

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 25

Commune : Larressore

Date de la crue : 04/07/14


Date du relevé (mesure relative) : 10/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : Hangar vert sur le chemin allant à la station de pompage – Bord RD 650

Commentaire général : Mesure prise sur la tôle du hangar

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 1.42 m / TN (herbe)

Cote (m NGF) : laisse 13,43 sol 12,01

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=341057,82 Y=6262673,06

**RELEVÉS POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'ÉVÉNEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ**

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 26

Commune : Larressore

Date de la crue : 04/07/14


Date du relevé (mesure relative) : 10/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : Lieu-dit Belaicay – RD 932

Commentaire général : Mesure prise sous le volet de la fenêtre de droite

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 32 cm / TN (goudron)

Cote (m NGF) : laisse 10,13 sol 9,81

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=339468,88 Y=6264359,14

RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'EVENEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 27

Commune : Itxassou

Date de la crue : 04/07/14


Date du relevé (mesure relative) : 10/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : STEP d'Itxassou

Commentaire général : Mesure prise au niveau du poteau de gauche

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 53.5 cm / TN (bas du poteau – acier sol)

Cote (m NGF) : laisse 36,28 sol 35,75

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=343587,06 Y=6257936,78

**RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'EVENEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ**

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 28

Commune : Itxassou

Date de la crue : 04/07/14



Date du relevé (mesure relative) : 10/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : Maison Etchautzea – Quartier Errobi – Chemin du Moulin

Commentaire général : Mesure prise au niveau de la porte d'entrée

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 9 cm / TN (seuil béton)

Cote (m NGF) : laisse 36,24 sol 36,15

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=343464,51 Y=6257978,63

RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'ÉVÉNEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 29

Commune : Itxassou

Date de la crue : 04/07/14


Date du relevé (mesure relative) : 10/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : Centrale hydroélectrique d'Itxassou

Commentaire général : Mesure prise sur la petite maison à l'entrée à gauche

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 1.04 m / TN (dalle béton)

Cote (m NGF) : laisse 39,00 sol 37,96

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=343091,27 Y=6257132,06

RELEVÉS POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'ÉVÉNEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 30

Commune : Itxassou

Date de la crue : 04/07/14

Date du relevé (mesure relative) : 10/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : Elizakopartia

Commentaire général : Mesure prise sous la fenêtre de gauche en bas des deux marches

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 37 cm / TN (sol carrelage)

Cote (m NGF) : laisse 38,84 sol 38,47

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=343128,07 Y=6257237,60

RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'EVENEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET USTARITZ

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 31

Commune : Itxassou

Date de la crue : 04/07/14

Date du relevé (mesure relative) : 10/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : Maison Uharretua – Route du Pas de Roland

Commentaire général : Mesure prise dans un angle au coin de la maison de droite

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 36 cm / TN (seuil béton)

Cote (m NGF) : laisse 40,65 sol 40,33

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=342770,39 Y=6256979,33

**RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'ÉVÉNEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ**

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 32

Commune : Itxassou

Date de la crue : 04/07/14



Date du relevé (mesure relative) : 10/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : Pas de Roland – Pont du Laxia

Commentaire général : Mesure prise sur la borne électrique – Repère de crue moyennement fiable

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 38 cm / TN (béton)

Cote (m NGF) : laisse 48,65 sol 48,27

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=342920.94 Y=6255970.79

RELEVÉS POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'ÉVÉNEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 33

Commune : Ustaritz

Date de la crue : 04/07/14


Date du relevé (mesure relative) : 11/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : Moulin d'Arki

Commentaire général : Mesure prise sous la fenêtre à l'arrière du bâtiment

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 1 m / TN et - 20 cm / seuil fenêtre

Cote (m NGF) : laisse 7,42 sol 6,42

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=338831,81 Y=6266367,32

**RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'ÉVÉNEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ**

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 34

Commune : Halsou

Date de la crue : 04/07/14

Date du relevé (mesure relative) : 11/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : 4 Xerrenda – Triangle Zone d'activités Halsou

Commentaire général : Mesure prise à l'intérieur du hangar du milieu

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 98 cm / TN (sol béton)

Cote (m NGF) : laisse 13,01 sol 12,03

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=341272,05 Y=6263019,11

**RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'EVENEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ**

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 35

Commune : Halsou

Date de la crue : 04/07/14


Date du relevé (mesure relative) : 11/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : Usine hydroélectrique d'Halsou

Commentaire général : Mesure prise sur le mur de la petite maison à l'entrée à gauche

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 1.29 m / TN (sol béton)

Cote (m NGF) : laisse 13,51 sol 12,22

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=341212,19 Y=6262930,93

**RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'EVENEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ**

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 36

Commune : Cambo-les-Bains

Date de la crue : 04/07/14


Date du relevé (mesure relative) : 11/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : Maison Poutouen

Commentaire général : Mesure prise au niveau du garage

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 38 cm / TN (sol béton garage)

Cote (m NGF) : laisse 16,20 sol 15,82

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=342573,36 Y=6262417,80

**RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'ÉVÉNEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ**

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 37

Commune : Itxassou

Date de la crue : 04/07/14


Date du relevé (mesure relative) : 11/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : Maison Bordachuria

Commentaire général : Mesure prise sur le mur de la bergerie

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 1.16 m / TN

Cote (m NGF) : laisse 52,92 sol 51,76

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=344628.52 Y=6255332.37

RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'EVENEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET USTARITZ

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 38

Commune : Itxassou

Date de la crue : 04/07/14


Date du relevé (mesure relative) : 11/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : Maison Tolosenia - Guibélarte

Commentaire général : Mesure prise au niveau de la marche de la porte d'entrée de la maison

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 80 cm / TN (seuil porte d'entrée)

Cote (m NGF) : laisse 56,62 sol 55,82

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=345544.73 Y=6255231.37

RELEVÉS POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'ÉVÉNEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 39

Commune : Itxassou

Date de la crue : 04/07/14


Date du relevé (mesure relative) : 11/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : Moulinéa

Commentaire général : Mesure prise sur le mur de l'ancienne étable

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 1.70 m / TN (seuil béton)

Cote (m NGF) : laisse 48,25 sol 46,55

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=343499.39 Y=6255860.95


Commune de CAMBO-LES-BAINS

CHAINE THERMALE DU SOLEIL

Thermes de CAMBO-LES-BAINS

LAISSES DE CRUE : REPERE n° 40

LAISSE DE CRUE DU 04 JUILLET 2014



Le nivellement est rattaché au système NGF-IGN69.



Levé les 07, 08 et 15 Juillet 2015

Levé complémentaire le 18 Août 2015

par la SELARL CABINET BERQUEZ - LALAGÜE
Géomètres-Experts associés

918 rue de Hiribehere - 64480 USTARITZ

Tél : 05.59.93.26.39 / Fax : 05.59.70.22.28

E-mail : bl.ge.ustaritz@gmail.com

Représentée par Pantxo ETCHENIQUE

Dossier : 2598

Echelle : 1/200

Commune de CAMBO-LES-BAINS

CHAINE THERMALE DU SOLEIL

Thermes de CAMBO-LES-BAINS

LAISSES DE CRUE : REPERE n° 41

LAISSE DE CRUE DU 04 JUILLET 2014



Le nivellement est rattaché au système NGF-IGN69.



Levé les 07, 08 et 15 Juillet 2015

Levé complémentaire le 18 Août 2015

par la SELARL CABINET BERQUEZ - LALAGÜE
Géomètres-Experts associés

918 rue de Hiribehere - 64480 USTARITZ

Tél : 05.59.93.26.39 / Fax : 05.59.70.22.28

E-mail : bl.ge.ustaritz@gmail.com

Représentée par Pantxo ETCHENIQUE

Dossier : 2598

Echelle : 1/200

RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'ÉVÉNEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 42

Commune : Cambo-les-Bains

Date de la crue : 04/07/14

Date du relevé (mesure relative) : 15/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : Lavoir – Route de Hautzain

Commentaire général : Mesure prise au niveau du lavoir au-dessus du bord en béton de la rigole

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 1.96 m / TN (béton bord rigole)

Cote (m NGF) : laisse 20,83 sol 18,87

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=344044,95 Y=6261461,74

RELEVÉS POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'ÉVÉNEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 43

Commune : Cambo-les-Bains

Date de la crue : 04/07/14


Date du relevé (mesure relative) : 15/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : Maison Ibai Hegian – 4 route Ur Bidea

Commentaire général : Mesure prise au niveau du garage

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 1.01 m / TN (garage)

Cote (m NGF) : laisse 20,00 sol 18,99

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=343733,85 Y=6261521,32

**RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'EVENEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ**

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 44

Commune : Cambo-les-Bains

Date de la crue : 04/07/14


Date du relevé (mesure relative) : 15/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : 15 avenue de la Gare

Commentaire général : Mesure prise au niveau du garage de droite

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 68 cm / TN (seuil garage)

Cote (m NGF) : laisse 18,94 sol 18,26

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=343545,91 Y=6261695,54

**RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'EVENEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ**

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 45

Commune : Cambo-les-Bains

Date de la crue : 04/07/14


Date du relevé (mesure relative) : 15/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : 2 chemin de Burgachiloo

Commentaire général : Mesure prise entre la fenêtre et la porte-fenêtre

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 1.24 m / TN (carrelage terrasse)

Cote (m NGF) : laisse 19,70 sol 18,46

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=343508,99 Y=6261554,83

RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'ÉVENEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET USTARITZ

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 46

Commune : Cambo-les-Bains

Date de la crue : 04/07/14


Date du relevé (mesure relative) : 15/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : STEP

Commentaire général : Mesure prise à l'intérieur du hangar au niveau de la 1^{ère} porte

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 29 cm / TN (béton hangar)

Cote (m NGF) : laisse 18,08 sol 17,79

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=342951,46 Y=6262124,61

**RELEVÉS POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'ÉVÉNEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ**

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 47

Commune : Cambo-les-Bains

Date de la crue : 04/07/14

Date du relevé (mesure relative) : 15/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15


Adresse : Anciens abattoirs – route d'Halsou

Commentaire général : Mesure prise dans l'entrée des appartements

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 52.5 cm / TN (intérieur sol carrelage)

Cote (m NGF) : laisse 17,32 sol 16,80

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=343119,85 Y=6262477,35

RELEVÉS POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'ÉVÉNEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 48

Commune : Cambo-les-Bains

Date de la crue : 04/07/14


Date du relevé (mesure relative) : 15/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : 5 route d'Halsou

Commentaire général : Mesure prise au niveau de la porte de droite

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 1.2 m / TN (seuil porte)

Cote (m NGF) : laisse 17,22 sol 16,02

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=342994,94 Y=6262525,81

RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'EVENEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LES
COMMUNES D'ITXASSOU, CAMBO-LES-BAINS, LARRESSORE, HALSOU, JATXOU ET
USTARITZ

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 49

Commune : Cambo-les-Bains

Date de la crue : 04/07/14


Date du relevé (mesure relative) : 15/07/14

Date du relevé (en mNGF) : 06/07/15

Adresse : 11 route d'Halsou

Commentaire général : Mesure prise à l'intérieur de la maison sur le mur de gauche

Plans de localisation



Photographies du repère



Détail repère : + 2.73 m / TN (sol rez-de-chaussée)

Cote (m NGF) : laisse 17,12 sol 14,39

Coordonnées RGF93 Lambert 93 : X=342675,63 Y=6262593,71

Commune de CAMBO-LES-BAINS

CHAINE THERMALE DU SOLEIL

Thermes de CAMBO-LES-BAINS

LAISSES DE CRUE : REPERE n° 50

LAISSE DE CRUE DU 04 JUILLET 2014



Le nivellement est rattaché au système NGF-IGN69.



Levé les 07, 08 et 15 Juillet 2015

Levé complémentaire le 18 Août 2015

par la SELARL CABINET BERQUEZ - LALAGÜE
Géomètres-Experts associés

918 rue de Hiribehere - 64480 USTARITZ

Tél : 05.59.93.26.39 / Fax : 05.59.70.22.28

E-mail : bl.ge.ustaritz@gmail.com

Représentée par Pantxo ETCHENIQUE

Dossier : 2598

Echelle : 1/200

RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'EVENEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LA COMMUNE DE CAMBO-LES-BAINS

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 51

Commune : Cambo-les-Bains

Date de la crue : 04/07/14

Adresse : Station hydrométrique de Cambo-les-Bains située au droit du pont de la RD 10 juste en aval des thermes de Cambo-les-Bains

Commentaire général : Cote maximale mesurée à la station de Cambo les bains par la banque hydro

Plans de localisation



Cote (m NGF) : 23,82 m NGF

RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE | ENÈMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LA
COMMUNE DE CAMBO-LES-BAINS

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 52

Commune : Cambo-les-Bains

Date de la crue : 04/07/14

Adresse : Digue des thermes de Cambo-les-Bains

Commentaire général : La Nive a débordé au-dessus de la digue avec une lame d'eau de 30 cm au pic de la crue.

Plans de localisation



Photographies du repère



Cote (m NGF) : 25,35 m NGF

RELEVES POST-CRUE SUR LA NIVE APRES L'EVENEMENT DU 4 JUILLET 2014 SUR LA COMMUNE DE CAMBO-LES-BAINS

Repères de crue – Nive

Cours d'eau : Nive

Numéro de repère : 53

Commune : Villefranque

Date de la crue : 04/07/14

Adresse : Station hydrométrique de Villefranque située au droit d'un pont, juste en aval du lieu-dit Portuberria

Commentaire général : Cote maximale mesurée à la station de Villefranque par la banque hydro

Plans de localisation



Cote (m NGF) : 5,40 m NGF

– PARTIE 3 –
Les enjeux

1 Analyse des enjeux

Les enjeux correspondent aux éléments susceptibles d'être affectés par le phénomène inondation en fonction de leur vulnérabilité.

Ils sont constitués par l'ensemble des personnes et des éléments présents sur le territoire (habitations, activités agricoles, économiques et de productions, infrastructures, équipements collectifs, etc.).

Cette notion de vulnérabilité est prise en compte dans la rédaction du règlement.

Le recueil des données nécessaires à la détermination des enjeux a été obtenu par :

- visites sur le terrain ;
- enquêtes auprès des élus de la commune portant sur :
 - l'identification de la nature et de l'occupation du sol ;
 - l'analyse du contexte humain et économique ;
 - l'analyse des enjeux futurs ;
- interprétation des documents d'urbanisme ;
- etc.

Notons que la recherche et l'analyse des enjeux n'ont pas été effectuées sur l'ensemble du territoire communal, mais principalement au sein de l'enveloppe définie par la zone inondable considérée.

La détermination des enjeux est réalisée en collaboration avec la commune et les EPCI.

1.1 Justification de l'approche

L'identification et la qualification des enjeux sont une étape indispensable qui permet d'assurer la cohérence entre les objectifs de prévention des risques et les dispositions qui seront retenues.

Cette approche doit préciser localement les enjeux définis selon trois classes distinctes à savoir :

1. les espaces urbanisés ou secteur actuellement urbanisé (S.A.U.)
2. les centres urbains ;
3. les champs d'expansion des crues.

Cette phase reflète l'analyse des enjeux existants et futurs sur le territoire communal. Elle repose donc en partie sur l'analyse des documents d'urbanisme en vigueur ou en cours d'élaboration.

Au travers de ces trois classes, on attachera une importance particulière à identifier les points suivants :

- les voies de circulations susceptibles d'être coupées lors de la crue ;
- les zones inconstructibles à l'arrière des ouvrages de protection ;
- les projets communaux ou zones qui pourraient offrir des possibilités d'aménagement ;

L'identification des enjeux sert donc d'interface avec la carte des aléas pour délimiter le plan de zonage réglementaire et préciser le contenu du règlement.

1.2 Les classes d'enjeux


Les éléments développés ci-après ont pour objectif d'apporter des éléments de compréhension à la démarche d'analyse des enjeux. Aussi les différentes illustrations sont présentées à titre d'exemple et ne correspondent pas au territoire communal étudié au présent PPRi.

1.2.1 Les espaces urbanisés ou secteur actuellement urbanisé (S.A.U.)

La notion d'espaces urbanisés ou secteurs actuellement urbanisés s'apprécie en fonction de la réalité physique constatée de l'urbanisation et non en fonction d'un zonage opéré par un document d'urbanisme (PLU, POS, carte communale), ce qui conduit à exclure les zones dites « urbanisables » ou « constructibles ».

Les opérations déjà autorisées seront également prises en compte, après avoir examiné les possibilités de diminuer leur vulnérabilité.

Ainsi, les zones inscrites comme étant constructibles dans les documents d'urbanisme, mais actuellement non construites au moment de l'élaboration du présent PPRi, et les écarts (bâtiments ou habitations isolées ou petit hameau isolé) ne sont pas intégrés dans les S.A.U.



Les espaces urbanisés peuvent comprendre des secteurs spécifiques :

- ➔ des secteurs non bâtis de superficie réduite considérés comme « dents creuses » (cf. glossaire du règlement). Ces secteurs ont la possibilité d'être ouverts à l'urbanisation, sous réserve de respecter les dispositions édictées dans le règlement.

Exemple de secteurs pouvant être considérés comme « dents creuses »



→ des secteurs non bâtis inclus à l'intérieur d'un espace urbanisé et entre deux zones bâties, mais de surface trop importante pour être considérés comme « dents creuses ».

Selon le contexte local, une justification fondée et les niveaux d'aléas, ces secteurs compris entre deux zones bâties, pourraient accueillir de nouvelles constructions, notamment pour permettre l'achèvement de l'urbanisation.

Le premier objectif en matière de risque inondation étant de conserver ces espaces comme zone d'expansion des crues (cf. art. 1.2.3 ci-après).

Exemple de secteur compris entre deux zones bâties



Ces espaces urbanisés sont matérialisés dans la carte des enjeux par un contour spécifique.

1.2.2 Les centres urbains

Au sein de l'espace urbanisé, le centre urbain est une entité particulière qui peut donner lieu à un zonage et une réglementation spécifiques.

La circulaire interministérielle du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables, explicite la notion de centre urbain.

Les centres urbains se caractérisent selon quatre critères qui sont leur histoire, une occupation du sol de fait importante, une continuité bâtie et la mixité des usages en logements, commerces et services.

Dans les PLU, PLUi, ces centres urbains sont souvent classés en zone « UA ».

Le village d'Ixassou n'étant que faiblement exposé aux inondations des cours d'eau étudiés au PPRi, aucune réflexion n'a été portée sur ce sujet.

Cette entité ne sera pas développée dans le présent document.

1.2.3 Les champs d'expansions des crues


Les champs d'expansion des crues jouent un rôle déterminant en réduisant momentanément le débit à l'aval et en allongeant la durée de l'écoulement. La crue peut ainsi dissiper son énergie au prix de risques plus limités pour les vies humaines et les biens. Ces zones d'expansion de crues jouent également le plus souvent un rôle important dans la structuration du paysage et l'équilibre des écosystèmes.

Selon les termes de la circulaire du 24 janvier 1994, « *les zones d'expansion des crues sont les secteurs « non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés » où la crue peut stocker un volume d'eau important, comme les zones naturelles, les zones agricoles, les terrains de sports, les espaces verts urbains et périurbains, etc.* ».

Cette doctrine est retranscrite au travers de l'article L. 562.8 du Code de l'environnement qui visent que « *les plans de prévention des risques naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation* ».

L'objectif des champs d'expansion des crues est donc la préservation de la capacité de stockage de cette partie du champ d'inondation par l'arrêt du processus d'urbanisation, afin de ne pas exposer de nouveaux enjeux humains et matériels et de ne pas aggraver le risque ailleurs.

Par conséquent, les secteurs non urbanisés (terrains agricoles, espaces naturels) ou peu urbanisés (constructions ou groupe de constructions isolées) et peu aménagés (espaces verts urbains, terrains de sports, etc.) doivent être préservées de toute nouvelle urbanisation, quel que soit le niveau d'aléa affectant la zone.



1.2.4 Voies de circulations susceptibles d'être coupées lors de la crue

Lors d'une crue, les voiries recouvertes par plus de 0,50 m d'eau ou affectée par une vitesse d'écoulement supérieure à 0,50 m/s ne permettent plus de circuler en véhicule terrestre.

Ces voiries sont identifiées dans la carte des enjeux.

Dans certains cas, cette situation peut conditionner le choix du zonage réglementaire sur une parcelle (cf. *Partie 4 – Article 1.1.2 : Prise en compte des enjeux*).


1.2.5 Les espaces protégés par un ouvrage de protection

Les ouvrages dits de protection, même s'ils sont conçus à cet effet, ont pour objectif de protéger les lieux urbanisés existants et non de rendre constructibles de nouvelles zones à l'urbanisation.

Quel que soit le type d'ouvrage (merlon, digue, barrage écrêteur, etc.), le PPR délimite par une bande de précaution des secteurs inconstructibles immédiatement situés derrière l'ouvrage, afin de limiter les risques en cas de défaillance de l'ouvrage (rupture libérant brusquement des volumes d'eau importants engendrant un « effet de vague »).

De ce fait, et bien qu'étant protégés, les terrains situés à l'aval d'un ouvrage de protection seront toujours considérés comme restant soumis aux risques d'inondation. On ne peut avoir des garanties absolues de leur efficacité ou de leur gestion à long terme (défaillance de l'ouvrage ou événement exceptionnel). De ce fait, le bâti existant sera traité au même titre que celui situé dans les différentes zones d'aléas.

Ces bandes de précaution sont matérialisées dans les cartes d'aléas et le zonage réglementaire.



1.2.6 Les zones qui pourraient offrir des possibilités d'aménagement

Cette approche permet d'identifier, dans la zone inondable, les secteurs susceptibles d'accueillir de nouveaux projets.

Cette démarche est engagée avec les acteurs locaux, notamment la collectivité et les EPCI au travers de la phase de concertation.

En tout état de cause, un projet d'aménagement ou de développement ne pourra être envisagé que si ce dernier est compatible avec les objectifs de prévention et dans le respect des principes énoncés précédemment.

Ce sujet est développé en *Partie 4 – Article 1.1.2 : Prise en compte des enjeux*. Compte tenu qu'aucun projet spécifique n'est porté par la collectivité dans l'enveloppe de la zone inondable de ce PPRI, seuls les emplacements réservés seront abordés. Ils concernent principalement des infrastructures de voiries (cf. 3.3 du rapport des enjeux d'Hydratec).

1.3 Cartographie des enjeux

Cette cartographie, annexée au dossier de PPR, expose de manière graphique la synthèse des différents enjeux précédemment décrits. Elle consiste à représenter les données significatives pour chaque thème.

Elle est réalisée sur fond cadastral à l'échelle 1 / 5000°.

Ces enjeux ont été principalement recensés dans l'emprise de la zone inondable.



PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)

Reprise du Plan de Prévention du Risque
naturel Inondation de la Nive et de ses
principaux affluents à Cambo-les-Bains

Rapport de présentation des enjeux

016 37689 | Juin 2020 | v5





2 rue du Libre-Echange
31500 Toulouse
Email :
hydra.toulouse@hydra.setec.fr
T : 05 61 58 96 05
F : 05 62 15 28 37

Directeur d'affaire : VVT
Responsable d'affaire : GDD
N°affaire : 016 37689
Fichier : 5_NotePrésentationDDTM_ITXASSOU.odt

Version	Date	Etabli par	Vérifié par	Observations / Visa
1	23/01/2020	JSM	GDD	1 ^{ère} diffusion – Uniquement Cambo-les-Bains
2	03/02/2020	JSM	GDD	2 ^{ème} diffusion – L'ensemble des communes sauf Ustaritz
3	12/05/2020	JSM	GDD	3 ^{ème} diffusion – Ajout d'Ustaritz, dernière commune manquante
4	26/05/2020	JSM	GDD	4 ^{ème} diffusion – Complété suite aux remarques de la DDTM du 19/05/2020
5	02/06/2020	JSM	GDD	5 ^{ème} diffusion – Complété suite aux remarques de la DDTM du 28/05/2020

TABLE DES MATIÈRES

1 Objectifs généraux du plan de prévention du risque inondation.....	7
2 Présentation des communes.....	8
3 Méthodologie et réflexions.....	9
3.1 Voiries.....	9
3.2 Zones urbaines, naturelles et agricoles.....	9
3.3 Les projets de développements.....	9
3.4 Les secteurs actuellement urbanisés (SAU) et les établissements recevant du public (ERP).....	9
3.4.1 S.A.U.....	9
3.4.2 Les établissements publics et activités.....	10
4 Recensement des enjeux et cartographies.....	10

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Figure 2-1 : Carte des communes et des cours d'eau étudiées.....	8
Tableau 3-1 : projets situés entièrement ou en partie dans l'emprise de la crue de référence – Commune d'Itxassou.....	9
Tableau 3-2 : Établissements ou activités situés sur l'emprise de la crue de référence – Commune d'Itxassou.....	10
Tableau 4-3 : Enjeux en zone inondable pour la crue de référence du PPRI – Commune d'Itxassou...	10

1 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE INONDATION

Dans le cadre de l'élaboration des plans de prévention du risque inondation (PPRI) pour la Nive et ses principaux affluents sur les communes d'Itxassou, Cambo-les-Bains, Larressore, Halsou, Jatxou et Ustaritz, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer a confié à Hydratec les prestations suivantes :

- Définition des zones inondables
- Établissement des dossiers d'études d'aléas
- Réalisation des études des enjeux.

Le présent rapport a pour but de présenter les carte des enjeux des communes.

2 PRÉSENTATION DES COMMUNES

Les communes prises en compte pour cette étude sont localisées sur la Figure 2 -1 ci-après.




Figure 2-1 : Carte des communes et des cours d'eau étudiées

Pour la commune d'Itxassou, nous disposons du PLU approuvé le 13 décembre 2007, et révisé le 17 août 2012.

Pour rappel, l'emprise de la crue de référence a été calculée par Hydratec lors de la réalisation des cartes d'aléas du PPRI. Cette emprise a été définie selon la crue de référence des 4 et 5 juillet 2014 qui est une crue de période de retour supérieure à 100 ans.

3 MÉTHODOLOGIE ET RÉFLEXIONS

3.1 VOIRIES

Afin de rendre la carte des enjeux la plus lisible possible, seules les routes départementales principales sont affichées sur l'ensemble de leur linéaire. Les routes inondées rendant une parcelle inaccessible ont également été identifiées, en croisant la couche voirie avec celle de l'aléa inondation. Tous les tronçons de route se trouvant dans une zone présentant des hauteurs d'eau supérieures à 0.5m ou des vitesses supérieures à 0.5m/s ont été identifiés comme routes inondées.

3.2 ZONES URBAINES, NATURELLES ET AGRICOLES

L'ensemble des zones urbaines, naturelles et agricoles a été identifié à l'aide du PLU de la commune. Sur la carte, il n'y a pas de distinction visuelle entre les zones naturelles et agricoles.

3.3 LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENTS

Sur la carte sont localisés les zones à urbaniser (2AU) ainsi que les emplacements réservés. Trois emplacements réservés sont situés sur l'emprise de la crue de référence au niveau de la commune d'Ixtassou. Ils sont présents ci-dessous, également numérotés sur la carte des enjeux d'Itxassou.

Tableau 3-1 : projets situés entièrement ou en partie dans l'emprise de la crue de référence – Commune d'Itxassou

N° PLU	Désignation	Destinataire
5	Voirie de bouclage	Commune
7	Parking Pas-de-Roland	Commune
8	Parking Pas-de-Roland	Commune

3.4 LES SECTEURS ACTUELLEMENT URBANISÉS (SAU) ET LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

3.4.1 S.A.U

Les S.A.U ont été identifiées en accord avec le règlement national de l'urbanisme. Ci-dessous, sont rappelés les éléments qui permettent de constituer une PAU :

- 7 habitations dans une zone comprise entre 2 voies.
- Un terrain situé à proximité immédiate d'un lotissement composé d'un nombre suffisant d'habitations
- Un terrain situé dans un hameau composé principalement de constructions contiguës ou très proches dont plusieurs à usage d'habitation, disposées de manière linéaire de part et d'autre d'un chemin rural et desservies par les équipements publics

- Des terrains se trouvant à moins de 200 m d'une dizaine de maisons, n'occupant pas un compartiment de terrain différent, et desservis par les réseaux.

3.4.2 Les établissements publics et activités

Les établissements publics, et les activités industrielles, artisanales, ou commerciales isolées sont recensés sur la carte. Par ailleurs, la carte des enjeux différencie les établissements recevant du public vulnérables et très vulnérables et les autres.

Les établissements recevant du public classés comme vulnérables et très vulnérables ont été identifiés comme suit : ensemble des constructions destinées à des publics jeunes, âgés ou dépendants (crèche, établissement scolaire, maison de retraite et résidence-service, établissement spécialisé pour personnes handicapées, hôpital, clinique...).

Parmi les 61 ERP et activités recensés sur la commune d'Ixassou, seulement quatre sont identifiés comme vulnérables à très vulnérables.

Neuf activités industrielles, artisanales, ou commerciales et deux établissements publics sont présents sur l'emprise inondée d'Ixassou, ils sont détaillés ci-dessous.

Tableau 3-2 : Établissements ou activités situés sur l'emprise de la crue de référence – Commune d'Ixassou

N° PLU	Désignation	Type d'établissement	Vulnérabilité
26	Usine hydroélectrique	Activités industrielles, artisanales, ou commerciales	Autre
28	Station d'épuration	Activités industrielles, artisanales, ou commerciales	Autre
32	Deux postes de refoulement	Activités industrielles, artisanales, ou commerciales	Autre
37	Quatre exploitations agricoles	Activités industrielles, artisanales, ou commerciales	Autre
4	Établissement de rafting	Établissement public	Autre
15	Poste	Établissement public	Autre

4 RECENSEMENT DES ENJEUX ET CARTOGRAPHIES

Les cartes des enjeux obtenus avec la méthodologie détaillée précédemment sont données en annexe.

Les principaux enjeux de la commune d'Ixassou situés en zone inondable pour la crue de référence du PPRI sont listés ci-après.

Tableau 4-3 : Enjeux en zone inondable pour la crue de référence du PPRI – Commune d'Ixassou

Type d'aléa	Désignation et localisation de l'enjeu
Nive : aléa fort – moyen	Exploitations agricoles à l'est de la commune, en rive gauche de la Nive (lieu-dit Gibelarte, lieu-dit Muskoenea et ferme Bordachuria)
Nive : aléa fort	Usine hydroélectrique
Nive : aléas moyen – faible	Maisons rive droite
Nive : aléa faible	Voie ferrée inondée à l'Ouest d'un passage à niveau à proximité de la gare (qui est en dehors de la zone inondable)
Nive : aléa fort	Poste de refoulement
Nive : aléas fort – moyen	Maisons en amont et en aval de la RD349 rive gauche
Nive : aléa fort – moyen	Station d'épuration

Nive : aléa fort	Projet de développement : Emplacements réservés N°7 et N°8 : Parking Pas-de-Roland
Nive : aléa fort	Aire de Rafting
Bigaztanac : aléas moyen – faible	Nombreuses maisons en aval de la confluence avec la Nive
Basseboure : aléas fort – moyen – faible	Un bâtiment rive gauche puis deux bâtiments rive droite
Basseboure : aléas moyen – faible	4 maisons au droit du lieu-dit Eiheraberria, en amont de la RD249
Basseboure : aléa faible	Une maison rive gauche peu en amont de la confluence avec la Nive
Ruisseau de la Place : aléa faible	Bureau de poste, une dizaine de maisons des lotissements du Bourg et de la Place
Ruisseau de la Place : aléa fort – moyen	Poste de refoulement
Ruisseau de la Place : aléa faible	Projet de développement : Emplacement réservé N°5 : Voirie de bouclage.
Antxondo – aléas fort	Poste de refoulement
Antxondo – aléas moyen – faible	Projet de développement : Emplacement réservé N°Ra : Programme de logement

– PARTIE 4 – Approche réglementaire

1 Zonage réglementaire et règlement

Le zonage réglementaire et le règlement associé constituent, in fine, le cœur et le but du PPRI.

L'objectif de la réglementation est de limiter les conséquences humaines et économiques des catastrophes naturelles pour la collectivité.

Pour ce faire, le principe à appliquer est l'arrêt du développement de l'urbanisation dans les zones très exposées et sa stricte limitation dans les zones d'expansion des crues. Les projets doivent donc être privilégiés en dehors des zones exposées à un aléa, en cas d'impossibilité, ne pourront concerner que des zones d'aléas qualifiés de faibles, voire moyen.

Ce principe peut malgré tout être modulé selon des règles spécifiques (fonction du type d'aléa, contexte local) identifiées ci-après.

Il convient néanmoins de bien avoir à l'esprit, que le cumul des enjeux en zone inondable finit par avoir un impact significatif qui peut se traduire par une modification de l'emprise de la zone inondable et une augmentation des niveaux de crues.


1.1 Le zonage réglementaire

Le plan de zonage réglementaire traduit l'application des principes réglementaires issus de l'évaluation des risques et des résultats de la concertation. Il résulte du croisement des aléas (phénomènes naturels) et de l'appréciation des enjeux (personnes et biens pouvant subir des préjudices ou des dommages) sur le territoire communal.

Le zonage réglementaire a pour but de définir dans les zones directement exposées et le cas échéants, dans les zones non directement exposées, une réglementation homogène par zone distincte comprenant des interdictions et des prescriptions en matière d'urbanisme, de construction et de gestion dans les zones à risques, ainsi que des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde des constructions existantes.

La représentation cartographique de ces zones sont définies en fonction des objectifs au travers d'un code couleur spécifique :

Zone Rouge	Zone Verte
<ul style="list-style-type: none">- interdire les nouvelles constructions et les nouveaux logements ;- permettre des évolutions mesurées des biens existants sous conditions ;- réduire la vulnérabilité des biens existants.	<ul style="list-style-type: none">- permettre la poursuite de l'urbanisation de manière limitée et sécurisée ;- permettre des évolutions mesurées des biens existants sous conditions ;- réduire la vulnérabilité des biens existants.
Zone Blanche	
<ul style="list-style-type: none">- secteurs non matérialisés considérés comme étant sans risque prévisible pour une crue d'occurrence centennale des cours d'eau étudiés dans le PPR.	



Exemple de zonage réglementaire

Zonage PPRI

- Zone verte :
Urbanisation nouvelle possible sous conditions
- Zone rouge :
Urbanisation nouvelle interdite

Chaque zone fait l'objet d'un règlement qui a pour objet d'énoncer les mesures réglementaires qui s'appliquent à chacune des zones réglementées (cf. article 1.2.)

1.1.1 Principe du zonage réglementaire

La définition du zonage réglementaire s'articule essentiellement autour de 4 principes à savoir :

1. Interdire toute nouvelle construction dans les zones inondables soumises aux aléas les plus forts (forts et moyens) ;
Cette mesure vise à ne pas augmenter les enjeux humains et matériels dans ces zones ;
2. Contrôler strictement l'extension de l'urbanisation dans les zones d'expansion de crues, c'est-à-dire interdire toute nouvelle construction dans ces zones, et ce quel que soit l'aléa ;
3. Éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux fortement urbanisés ;
En effet, ces aménagements sont susceptibles d'aggraver les risques en amont et en aval ;
4. Veiller à interdire toute nouvelle construction dans les zones ne permettant pas l'accessibilité aux services de secours.

Selon les niveaux d'aléas, ces principes sont déclinés dans le tableau suivant :

ALEA INONDATION par débordement de cours d'eau		
	Zones d'expansion des crues à préserver (espaces naturels, zones non ou peu urbanisées)	Zones urbanisées (hors zones à urbaniser des documents d'urbanisme)
Aléa fort Hauteurs d'eau > à 1,00 m Vitesses > à 1,00 m/s)	ROUGE Nouvelle urbanisation interdite	ROUGE Nouvelle urbanisation interdite
Aléa moyen Hauteurs d'eau entre 0,50 m et 1 m Vitesses entre 0,50 m/s et 1 m/s	ROUGE Nouvelle urbanisation interdite	ROUGE Nouvelle urbanisation interdite
Aléa faible Hauteurs d'eau < à 0,50 m Vitesse < à 0,50 m/s)	ROUGE Nouvelle urbanisation interdite	VERT Urbanisation possible sous conditions

La colonne de gauche (dégradés de bleus) représente le degré d'intensité (niveaux d'aléas) du phénomène d'inondation en fonction de ses hauteurs et de ses vitesses d'eau.

Les 3 colonnes de droite représentent la situation d'un terrain selon son type d'occupation du sol (espaces non urbanisés ou urbanisés). Le croisement de ces données permet de classer le terrain en zones rouges ou vertes en fonction des enjeux et du niveau de risques encourus.

Cas particulier : les zones étudiées par approche hydrogéomorphologique

Les zones étudiées par hydrogéomorphologie concernent principalement les secteurs, peu urbanisés et peu aménagés. Comme visé dans l'article 1.2.3 de la partie 3, ces secteurs doivent être préservés de toute nouvelle urbanisation, afin de les maintenir comme zones d'expansion des crues. Étant fondée sur l'observation et l'interprétation du terrain naturel, cette méthode, réalisée à dire d'expert, ne permet pas de déterminer les niveaux de hauteur d'eau

Compte tenu de ces éléments, le zonage réglementaire attribué à ces zones sera **rouge**.

Hydrogéomorphologie	ROUGE Nouvelle urbanisation interdite	Non concerné
---------------------	---	--------------

Les secteurs situés à l'arrière d'ouvrages de protection

Dans les espaces situés derrière les ouvrages de protection, une bande de précaution inconstructible (zone rouge) est appliquée. Elle a pour notamment objectif de limiter les risques en cas de rupture de l'ouvrage ou de surverse. Aucun espace exposé à un aléa et non urbanisé ne pourra être ouvert à l'urbanisation, quel que soit l'aléa et même s'il est protégé par un ouvrage. L'intérêt majeur de ces ouvrages reste la réduction de la vulnérabilité de l'existant.

Aléa rupture de digue	ROUGE Nouvelle urbanisation interdite (exceptions possibles sous conditions)	ROUGE Nouvelle urbanisation interdite (exceptions possibles sous conditions)
-----------------------	---	---

1.1.2 Prise en compte des enjeux

Les secteurs inaccessibles


La notion de secteurs inaccessibles s'apprécie en fonction de la réalité physique du site et des conditions d'accès et de déplacement pendant une inondation (cf. partie 3 – 1.2.4. Voies de circulations susceptibles d'être coupées lors de la crue).

Ainsi, les îlots ou des parcelles susceptibles d'être cernés par l'eau et apparaissant en zone blanche ou en aléa faible dans la carte des aléas ont vocation à être classés en zone rouge de la carte réglementaire, dès lors que leur accessibilité avec des moyens conventionnels (véhicules terrestres) ne pourrait être assurée par les services de secours.

L'identification des différents accès et la connaissance des caractéristiques de l'aléa auxquels ils sont soumis est donc nécessaire à cette démarche. Un niveau d'aléa fort ou moyen sur une distance importante (plusieurs dizaines de mètres) et le caractère constructible de la parcelle (compris les divisions) conditionnent ce principe.


Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la stratégie visant à ne pas augmenter les enjeux ayant pour incidence la vulnérabilité des personnes et des biens.



L'exemple, ci-après, illustre le classement en zone rouge de terrains situés en zone blanche qui seraient inaccessibles pendant une crue centennale (accès unique par une route en aléa moyen).



Sur la commune d'Ixassou, plusieurs secteurs concernés par cette situation ont été recensés.

Ils sont développés dans les extraits ci-après.






Les secteurs qui pourraient offrir des possibilités d'aménagement

■ Les emplacements réservés du PLU

L'emplacement réservé n° 5 développé précédemment dans le rapport des enjeux d'Hydratec (voirie de bouclage) est une infrastructure de transports ouvertes au public qui peut être autorisée en zone inondable du PPRI, sous certaines conditions (*cf. article infrastructures, réseau du règlement*).

Les emplacements réservés n° 7 et 8 relatif à l'aménagement de deux parkings sont situés en zone naturel du projet de PLU situé en dehors des secteurs actuellement urbanisés (SAU).

Dans l'ensemble, les parcelles, situées en bordure de la Nive, présentent, dans l'ensemble, des niveaux d'aléas majoritairement forts.



Compte tenu de la situation, la zone inondée de ces parcelles a été classée en zone rouge inconstructible au plan de zonage réglementaire.

Les parcelles de ces emplacements réservés, non urbanisées et en zone « N » doivent être maintenues comme telle et être préservées pour permettre le libre écoulement de l'eau. Aucun nouvel enjeu ne doit être implanté dans cette zone.

1.2 Le règlement

Le règlement précise les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables à chaque zone du document cartographique. Elles s'imposent aux constructions futures et aux constructions existantes, mais aussi selon les cas aux différents usages possibles du sol (activités touristiques, de loisirs, exploitations agricoles ou autres).

Ces dispositions ont pour objectifs d'améliorer la sécurité des personnes, et de réduire la vulnérabilité des biens et des activités.

Le règlement est organisé en quatre (4) grands titres :

1. TITRE I

Il présente les principes d'élaboration du PPR et rappelle les fondements juridiques.

2. TITRE II

Il définit les mesures applicables aux projets sur l'ensemble des zones identifiées au plan de zonage réglementaire. Il est organisé selon le plan suivant :

- une réglementation applicable aux projets nouveaux ;
- une réglementation applicable aux projets nouveaux sur les biens et activités existants.

3. TITRE III

Il définit les mesures plus globales de prévention, de protection et de sauvegarde à mettre en œuvre par les collectivités publiques, les gestionnaires d'ouvrages ou les particuliers. Il s'agit de mesure d'ensemble destinées à assurer la sécurité des personnes et à faciliter l'organisation des secours.

4. TITRE IV

Il définit les mesures à mettre en œuvre sur les biens et activités antérieurs à la date d'approbation du présent PPR.

Pour la compréhension du document, un glossaire est également présent dans le document.

Le règlement peut :

- **interdire** tout projet (construction, extension, changement de destination, etc.).
- **autoriser** sous réserve de prescriptions particulières portant sur :
 - des règles d'urbanisme (implantation, volume et densité) ;
 - des règles de construction (rehausse du bâtiment, structure du bâtiment, matériaux utilisés, etc.).
- **émettre des recommandations** qui n'ont pas force réglementaire mais qui peuvent utilement être suivies par le maître d'ouvrage.

Les principes visés précédemment ont guidé la rédaction du règlement du PPRI d'Ixassou selon deux zones types à savoir :

Zone ROUGE

La zone rouge est la zone de grand écoulement de la rivière. C'est la zone la plus exposée où les inondations dues à des crues centennales ou historiques sont redoutables notamment en raison des hauteurs et/ou des vitesses d'écoulement atteintes.

La zone rouge intègre également des secteurs, pas ou peu urbanisés, soumis à des débordements faibles d'occurrence centennale qui doivent être préservés en raison du rôle qu'ils jouent pour l'écoulement et l'expansion des crues.

De manière générale, ces zones comprennent des zones d'aléa fort, moyen et faible dues à un phénomène centennal.

Elles correspondent à des secteurs bien spécifiques identifiés comme étant :

- ➔ Des secteurs urbanisés où l'aléa présente des dangers pour l'homme et / ou pour les biens ;
- ➔ Des secteurs directement impactés à l'arrière immédiat des ouvrages de protections (barrage écrêteur, digue, etc.) ;

En effet, les conséquences de la rupture d'un ouvrage lors d'une inondation peuvent être dramatiques, car la rupture de ces ouvrages intervient le plus souvent lorsque la crue atteint son maximum, libérant ainsi une masse d'eau dévastatrice (« vague »), face à laquelle les dispositifs de gestion de crise et de sauvegarde des populations peuvent se retrouver impuissants. Pour ce faire, il convient d'interdire les constructions dans les zones exposées aux risques (art. L. 562-1 du Code de l'environnement).

- ➔ Des secteurs naturels, agricoles ou peu urbanisés nécessaires à la préservation des champs d'écoulement et d'expansions de crues ;

En effet, l'encombrement de ces zones freinerait l'écoulement des eaux et se traduirait par une augmentation des niveaux de crues sur place et en d'autres lieux, et donc une aggravation des conséquences de crues.

Zone VERTE

La zone verte est appliquée sur des secteurs urbanisés dont le niveau d'aléa permet de les qualifier comme étant faiblement exposés. Pour autant, l'inondation est susceptible de perturber le fonctionnement social et l'activité économique. Les biens et les activités restent soumis à des dommages avec des risques faibles. Localement, la sécurité des personnes peut être mise en jeu.

Ces secteurs étant déjà urbanisés, ils n'ont pas vocation à être considérés comme étant des zones d'expansion de crues. Des aménagements et des constructions peuvent donc y être autorisées. Elles feront l'objet de mesures particulières destinées à réduire la vulnérabilité des personnes et des biens.

2 Remarques afférentes à certaines mesures

Les établissements recevant du public (ERP) et, parmi eux, ceux accueillant des personnes vulnérables (handicapés, malades, personnes âgées, enfants, etc.) sont plus exposés en cas de crue (difficultés d'évacuation, mauvaise connaissances des consignes de sécurité, risque de panique, etc), c'est pourquoi, ils font l'objet d'une réglementation plus stricte.

Les projets nouveaux de bâtiments publics nécessaires à la gestion de crise et notamment ceux utiles à la sécurité civile et au maintien de l'ordre public, sont interdits en zone inondable quel que soit l'aléa.

3 Cotes de référence

Les cotes de référence accompagnent la carte de zonage réglementaire et sont généralement associées à une ligne isocote. Elles sont exprimées en mètres, rattachées au Nivellement Général de la France (m NGF).

Pour les zones étudiées par modélisation hydraulique, la cote de référence correspond à l'altitude maximale des niveaux d'eau atteint par la crue de référence (carte des aléas), **majorée de 0.30 m.**

Cette majoration permet, entre autres, de tenir compte des incertitudes des modèles mathématiques, de la topographie et de l'ondulation du « plan d'eau ».

Des précisions sont apportées dans le glossaire du règlement.

4 Concertation

4.1. Concertation avec la commune et l'EPCI

Conformément à l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 20 avril 2016 prescrivant l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation sur la commune, différentes réunions techniques ont été organisées entre services de l'État, la commune et la CAPB.

Réunions techniques

- *Novembre 2011*

La concertation a débuté avant la prescription du PPR avec la réunion du 15 novembre 2011, organisée par les services de l'État auprès des collectivités.

Cette première réunion avait pour objectif, la présentation de la démarche PPRI pour les crues de la Nive et ses principaux affluents sur les communes d'Ixassou à Ustaritz.

■ **Mai 2012**

La réunion du 29 mai 2012 visait à recueillir des informations concernant le risque inondation de la Nive et ses affluents.

■ **Juin 2013**

La réunion du 18 juin 2013 visait à présenter le travail effectué par le bureau d'études Hydratec dans le cadre de l'élaboration du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Nive d'Ixassou à Ustaritz et la première version des cartes d'aléas réalisées sur la commune.

À noter que la crue du 4 juillet 2014 a nécessité la reprise des études hydrauliques, afin de prendre en compte cet événement.

■ **Avril 2019**

La réunion du 15 avril 2019, organisée à Cambo-les-bains, avait plusieurs objectifs :

- présenter à l'ensemble des élus des communes concernées et la Communauté de communes du Pays basque, les nouvelles cartes d'aléas intégrant la crue du juillet 2014 ;
- expliquer la démarche et les principes généraux débouchant sur l'élaboration du plan de zonage réglementaire et du règlement s'y rapportant.

■ **Mars 2021**

Suite à une année 2020 compliquée (crise sanitaire et élection municipale), la réunion du 1^{er} mars 2021 avait pour objectif de relancer la concertation sur le dossier de PPRI, afin de présenter à la nouvelle municipalité le travail déjà mené, ainsi que la première version du zonage réglementaire et du règlement s'y rattachant.

Correspondances

■ **Février 2016**

Le 29 février 2016, courrier DDTM transmettant la cartographie de la zone inondée lors de la crue du 4 juillet 2016, à toutes les communes riveraines des cours d'eau.

■ **Juillet 2019**

Courriel de la commune du 16 juillet 2019 faisant part de son avis et de ses observations sur les nouvelles cartes d'aléas présentées le 15 avril 2019. Elle signale n'avoir aucune observation.

■ **Février 2020**

Courrier DDTM du 13 février 2020 transmettant le porter à connaissance de la cartographie des aléas.

4.2. Concertation avec le public

La concertation avec le public et toutes autres personnes intéressées est menée durant toute la procédure d'élaboration du PPR selon les modalités suivantes :

- mise à disposition des documents du projet PPRI sur le site Internet des services de l'État au fur et à mesure de leur élaboration avec la possibilité de déposer des questions et observations éventuelles via un formulaire en ligne.
- une concertation spécifique, liée au contexte sanitaire de la Covid-19, qui s'est déroulée sur une période allant du 25 mai au 14 juin 2021 inclus. Cette concertation remplace la réunion publique initialement prévue dans l'arrêté de prescription de 2016.

- une concertation spécifique, liée au contexte sanitaire de la Covid-19, qui s'est déroulée sur une période allant du 25 mai au 14 juin 2021 inclus. Cette concertation remplace la réunion publique initialement prévue dans l'arrêté de prescription de 2016.

Le public a donc été invité à consulter les principaux documents du projet de PPRi selon les modalités suivantes :

- en version numérique sur le site Internet des services de l'État avec la possibilité de déposer des questions et observations éventuelles via un formulaire en ligne.
- en mairie d'Ixassou, aux jours et heures d'ouvertures habituelles de la mairie.
Le public a eu la possibilité de faire part de ses réactions par écrit sur un registre ouvert à cet effet, ou sur papier libre déposé dans le registre, ou par courrier adressé à la mairie.

Pour une meilleure compréhension, un diaporama commenté, apportant des explications sur l'élaboration des PPR, a été réalisé pour compléter le dispositif et accompagner le public.

À l'issue de cette période de mise à disposition, les observations recueillies ont été compilées et analysées dans un rapport spécifique, puis mis en ligne sur le site Internet des services de l'État dans un délai de 20 jours et transmis aux collectivités.

À noter qu'aucune observation a été déposée sur le site Internet des services de l'État lors de cette concertation spécifique. Deux observations ont été déposées dans le registre. Les éléments de réponse ont été apportés dans le bilan de cette concertation.

Site Internet des services de l'État

Les principaux documents produits aux phases clefs de la procédure (arrêté de prescription, rapport de présentation carte des aléas et enjeux, projet de zonage et de règlement) ont été mis en ligne sur le site Internet des services de l'État (<http://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr>) durant toute l'élaboration du PPR.

Parallèlement, les observations du public peuvent être recueillies par courrier électronique accessible par le site susvisé ou par courrier postal adressée à la Préfecture ou à la Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques.

■ **Courriers électroniques recueillis durant la procédure d'élaboration**

Juin 2021

Courriel de monsieur Patrick Sol du 20 juin 2021

Monsieur Sol s'interroge sur le classement d'une parcelle construite au plan de zonage du projet de PPRi et des conditions d'intervention des secours.

Des éléments de réponse ont été apportés par la DDTM au travers d'un courriel en date du 21 juin 2021.

■ **Correspondances adressées aux services de l'État**

Aucune observation n'a été transmise.

5 Consultation

5.1. Concertation avec la commune et l'EPCI

Conformément aux dispositions de l'article R. 562-7 du Code de l'environnement, et de l'article 6 de l'arrêté 2016-111-016 du 20 avril 2016 prescrivant l'élaboration du PPRi, la commune d'Ixassou, la Communauté d'agglomération Pays basque, et la Chambre d'agriculture ont été officiellement saisis par courrier préfectoral en date du 30 juillet 2021, afin de recueillir leurs avis respectifs sur le projet de PPRi.

Les organismes consultés, disposaient d'un délai de deux (2) mois à compter du 4 août 2021, date de réception du courrier de consultation, pour émettre leurs observations.

À défaut de réponse dans ce délai imparti, leur avis est réputé favorable.

Cette phase de consultation s'est donc achevée les 4 octobre 2021.

Le tableau ci-après restitue la synthèse de leur avis :

ORGANISMES CONSULTÉS	DATE DE DÉLIBÉRATION	SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS
Commune d'Ixassou	16/09/2021	Avis favorable sans réserve
Communauté d'agglomération Pays basque	02/10/2021	Avis favorable sans réserve
Chambre d'Agriculture	18/08/2021	Avis favorable Aucune remarque particulière

5.2. Enquête publique

Par arrêté préfectoral n° 2021/PPRi/008 du 5 novembre 2021, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a prescrit l'ouverture de l'enquête publique relative au projet de PPRi d'Ixassou

L'enquête publique a été ouverte du mercredi 15 décembre 2021 au jeudi 20 janvier 2022 inclus.

Par décision n° E21000094/64 en date du 26 octobre 2021, la présidente du Tribunal administratif de Pau a désigné Monsieur Fernand Lagrille en qualité de commissaire enquêteur pour conduire l'enquête du PPRi d'Ixassou.

Le commissaire enquêteur s'est tenu à disposition du public lors de ses permanences en mairie d'Ixassou aux jours et aux heures suivants :

- le mercredi 15 décembre 2021 de 9h00 à 12h00
- le jeudi 6 janvier 2022 de 13h30 à 16h30
- le samedi 15 janvier 2022 de 9h00 à 11h30
- le jeudi 20 janvier 2022 de 13h30 à 16h30

En date du 15 février 2022, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à l'approbation du PPRi sans réserve, ni recommandation.

Une « Notice explicative relative à l'approbation du PPRi après conclusions et avis du commissaire enquêteur », jointe au présent dossier, fait état des modifications qui ont été apportées au dossier de PPRi approuvé suite à l'enquête.